き線管路総延長	132,069	km
自治体管路総延長	39	km
電線共同溝総延長	1,483	km
情報ボックス総延長	8,122	km
配線自治体管路適用率	0.02275	—
配線電線共同溝適用率	0.10725	—
配線情報ボックス適用率	0	—
き線点遠隔収容装置帰属先局舎種別判別値	15,000	回線
第二種総合デジタル通信サービス換算係数	10	—
時間帯パラメータ（アナログ電話）	1	—
時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス）	1	—
呼完了率（アナログ電話）	0.7	—
呼完了率（総合デジタル通信サービス）	0.7	—
１接続当たり音声帯域	105	kbps
１接続１秒当たり音声パケット数	100	pps
音声パケット優先係数	1	—
６Ｍパス当たり帯域	6	Mbps
ＩＰデータ系Mbps当たりパケット数	156	pps／Mbps
音声収容装置ラインカード当たり最大収容回線数	32	回線／ラインカード
音声収容装置シェルフ当たり最大収容ラインカード数	16	カード／シェルフ
音声収容装置架当たり最大収容シェルフ数	4	シェルフ／架
音声収容装置回線収容率	1	—
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大インタフェース数	48	ＩＦ／ユニット
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大処理Mpps数	714.24	Mpps／ユニット
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ設置不要最大音声収容装置シェルフ数	2	シェルフ