6　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : ITO Hironobu Vice Director General of Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑵　Classification of the services to be procured : 41

⑶　Subject matter of the contract : spillwaywork of the incidental facility revetment ⑵ for the waterway (－16m) in the Hokko South district (2nd construction area), Port of Osaka

⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 2 December 2020

⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 14 : 00　8 February 2021 (tenders brought with : 14 : 00　8 February 2021 or submitted by mail : 14 : 00　8 February 2021)

⑹　Contact point for tender documentation : YAMANAKA Hiroshi Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 29 Kaigandori Chuo-ku Kobe-city, 650―0024, Japan TEL 078―391―7576

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和２年10月29日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

契約部長　江籠　　誠

◎調達機関番号　817　◎所在地番号　08

○第02―1489―１号

１　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　２福島　放射性物質分析・研究施設　第２棟建設工事

⑶　工事場所　福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原５、22番

⑷　工事内容

①　Ａ棟

主要構造・階数　鉄筋コンクリート造　耐震壁付ラーメン構造　地下１階、地上２階

基礎構造　直接基礎　人口岩盤（ＭＭＲ）地業

建築面積　1,109.68㎡

延べ面積　3,278.05㎡

その他　電気設備（電灯、動力、受変電、情報・通信、監視制御等）、機械設備（換気空調、給排水衛生、自動制御）

②　Ｄ棟

主要構造・階数　鉄筋コンクリート造　耐震壁付ラーメン構造　地上２階

基礎構造　杭基礎　ＳＣ杭　径700mm　長さ18m

建築面積　137.54㎡

延べ面積　255.37㎡

その他　電気設備（電灯、動力、情報・通信、監視制御等）、機械設備（換気空調、給排水衛生、自動制御）

③　Ｇ棟

主要構造・階数　鉄骨造　ラーメン構造　地上１階

基礎構造　杭基礎　ＳＣ杭　径400mm　長さ18m

建築面積　154.71㎡

延べ面積　149.81㎡

その他　電気設備（電灯、動力、受変電、情報・通信、監視制御等）、機械設備（換気空調、自動制御）

④　Ｂ・Ｃ棟

主要構造・階数　鉄骨造　ラーメン構造　地上２階

基礎構造　杭基礎　ＳＣ杭　径600mm　長さ18m

建築面積　128.32㎡

延べ面積　108.37㎡

その他　電気設備（電灯、動力、情報・通信、監視制御等）、機械設備（換気空調、給水衛生、自動制御）

⑤　Ｆ棟

主要構造・階数　鉄骨造　ラーメン構造　地上１階

基礎構造　直接基礎

建築面積　27.72㎡

延べ面積　27.72㎡

その他　電気設備（電灯）

⑥　Ｅ棟

主要構造・階数　鉄骨造　ラーメン構造　地上１階

基礎構造　直接基礎

建築面積　11.90㎡

延べ面積　11.90㎡

その他　電気設備（電灯）

⑦　外構

構内道路（アスファルト舗装）

フェンス、門扉

低木植栽（造成森林部）、種子吹付、砕石敷き

雨水排水設備、浄化槽

屋外発電機（耐震Ｂクラス）

ケーブル用スタンション、屋外管路

⑸　工期　令和６年８月30日まで

⑹　本工事においては、入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する技術提案評価型（施工体制確認型併用）を適用する。なお、本工事は入札の参加者から見積書の提出を求める「見積活用方式」の試行工事であり、予定価格の算定に必要な項目について見積価格を記載した見積書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考資料とする。また、提出を求める項目は直接工事費の「土工事」、「地業工事」「鉄筋工事」、「コンクリート工事」、「型枠工事」、「プレキャストコンクリート工事」、「実験電源盤」、「受変電盤」、「直流電源設備」、「交流無停電電源設備」、「発電設備」、「中央監視設備」、「空調機」、「給排気ファン」、「溶接ダクト」、「自動制御設備」、「圧縮空気設備」、及び共通費の「共通仮設費」、「現場管理費」とする。

２　競争参加資格　次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者（以下「単体」という。）、又は３者以内により構成される特定建設共同企業体（以下「共同企業体」という。）であること。

⑴　予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

⑵　単体又は共同企業体の代表者及び構成員が日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）又は文部科学省（以下「文科省」）における一般競争参加資格の認定を受けていること。（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。）

⑶　単体又は共同企業体の代表者及び構成員が原子力機構又は文科省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値が1200点以上であること。（上記２⑵の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1200点以上であること。）

⑷　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記２⑵の再認定を定めた者を除く。）でないこと。

⑸　工事実績の条件　単体又は共同企業体の代表者及び構成員が、平成７年度以降に元請として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の工事実績を有すること。（共同企業体の構成員としては、出資比率20％以上の場合のものに限る。）また、工事実績は、日本原子力研究開発機構（旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構）、原子力事業者（注）、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。

１）同種工事　鉄筋コンクリートによる遮へい機能を有し、かつ原子炉等規制法の耐震Ｂクラス以上の原子力施設で、延べ面積が概ね2,200㎡以上の新築又は増築の実績とする。ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね2,200㎡以上の場合に限る。

２）類似工事　原子炉等規制法の適用を受けた耐震Ｂクラス以上の建築物、構造物、土木構造物のいずれかの新築又は増築、改修の実績とする。

㈱　原子力事業者：電気事業法第２条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規