⑶　資料等の提出期限　令和５年６月23日17時
⑷　電子入札システムによる入札書の提出期間
令和５年６月26日10時30分から11時
4　開札の日時
令和５年６月26日11時
5　電子入札システムの利用
本件は、日本放送協会電子入札システムを利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。詳細については入札説明書のとおり。
6　その他
⑴　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に記載した書類を指定した期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、調達担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　落札者の決定　予定価格の範囲内であり、入札説明書で指定する性能等の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者とする。
⑹　手続きにおける交渉の有無　無
⑺　詳細は入札説明書による。
7　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Toru Nishi Director of Financial Department Japan Broadcasting Corporation
⑵　Classification of the products to be procured : 14, 71, 27
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Development of BS message transmission system 1 set
⑷　Delivery period : 20 March 2026
⑸　Delivery place : Place(s) specified by Director of Financial Department Japan Broadcasting Corporation
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who have applied and been listed in the permanent list of qualified suppliers
⑺　Time-limit for the submission of application documents : 17 : 00, 23 June 2023
⑻　Term for the submission of tenders by electronic bidding system : from 10 : 30 to 11 : 00, 26 June 2023
⑼　Contact point for the notice : NHK Business Create INC., 2―2―1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150―8001, Japan. TEL 03―5455―5567 FAX 03―5455―5592

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和５年４月５日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長　富山　英範
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01
○開発札幌第１号
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　石狩川改修工事の内　北村遊水地排水門工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）
⑶　工事場所　北海道岩見沢市
⑷　工事内容　本工事は、石狩川（下流）河川整備計画に基づき、北村遊水地に排水門新設工事を行うものである。
①　河川土工
1）掘削　V≒127,600㎥
2）盛土　V≒35,100㎥
②　排水門本体工（堰柱工、翼壁工、水叩き工）
1）基礎杭（ＰＨＣφ400～450　Ｌ＝26ｍ～28ｍ、鋼管杭φ400～800　Ｌ＝26ｍ～28ｍ）　Ｎ＝804本
2）遮水矢板（10Ｈ　Ｌ＝5.5ｍ、14ｍ）　Ｎ＝682枚
3）コンクリート　V≒13,600㎥
4）鉄筋（ＳＤ345　Ｄ13～Ｄ41）　Ｗ≒1,290ｔ
③　地盤改良工
1）中圧噴射攪拌（ＭＩＴＳ工法　φ1400㎜）　Ｎ＝498本
④　法覆護岸工
1）大型連節ブロック　350kg／㎡以上Ａ≒3,100㎡
2）根固めブロック　３ｔ級　Ｎ＝1,882個
⑤　仮設工
1）二重締切工、中層混合処理　Ｎ＝１式
⑸　工期　契約締結日の翌日から令和９年３月17日まで。
⑹　使用する主要な資機材
1）ＰＨＣ杭（φ400　10.0ｍ＋9.0ｍ＋9.0ｍ　Ａ種）　Ｎ＝128本
2）ＰＨＣ杭（φ450　9.0ｍ＋9.0ｍ＋9.0ｍ　Ａ種）　Ｎ＝100本
3）ＰＨＣ杭（φ450　8.0ｍ＋9.0ｍ＋9.0ｍ　Ａ種）　Ｎ＝46本
4）鋼管杭（φ700　7.0ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝24本
5）鋼管杭（φ800　7.0ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝18本
6）鋼管杭（φ800　6.5ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝32本
7）鋼管杭（φ700　6.0ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝50本
8）鋼管杭（φ700　5.5ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜）＋11.0ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝32本
9）鋼管杭（φ800　6.5ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.0ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝18本
10）鋼管杭（φ800　6.5ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.0ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.0ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝40本
11）鋼管杭（φ800　5.5ｍ（ｔ＝16㎜）＋10.0ｍ（ｔ＝9㎜）＋10.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝60本
12）鋼管杭（φ800　7.0ｍ（ｔ＝18㎜）＋7.0ｍ（ｔ＝11㎜）＋12.0ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝60本
13）鋼管杭（φ800　7.0ｍ（ｔ＝21㎜）＋7.0ｍ（ｔ＝14㎜）＋12.0ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝168本
14）鋼管杭（φ400　7.0ｍ（ｔ＝9㎜）＋9.5ｍ（ｔ＝9㎜）＋9.5ｍ（ｔ＝9㎜））　Ｎ＝28本
15）遮水矢板（10Ｈ　Ｌ＝5.5ｍ）　Ｎ＝558枚
16）遮水矢板（10Ｈ　Ｌ＝14ｍ）　Ｎ＝124枚
17）生コンクリート（ＲＣ－２－１）　V≒13,600㎥
18）鉄筋（ＳＤ345　Ｄ13～Ｄ41）　Ｗ≒1,290ｔ
19）大型連節ブロック　350kg／㎡以上　Ａ≒3,100㎡
20）根固めブロック　３ｔ級　Ｎ＝1,882個
⑺　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
⑻　本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
⑼　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑽　本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。ただし、入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）に係るものを除く。