⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Nisiyama Tunnel area of Okukaiinji in Kyoto-daini-soto-kanjyo-road
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 4 : 30 P.M 30 October 2009
⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 5 : 00 P.M. 25 January 2010 (tenders brought along 5 : 00 P.M. 25 January 2010 or tenders submitted by mail 5 : 00 P.M. 25 January 2010)
⑹　Contact point for tender documentation : Yasuyosi Hamakawa the first subsection chief Contract Division, Kinki Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1―5―44, Otemae Tyuou-Ward, Osaka-city, 540―8586, Japan TEL 06―6942―1141

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成21年9月30日
支出負担行為担当官
中国地方整備局長　福田　　功
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　34

○第１号

１　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　馬洗川橋ＰＣ上部工事（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　広島県三次市十日市東地先～三次町地先
⑷　工事内容　工事延長：Ｌ＝181m
【馬洗川橋】橋梁延長　Ｌ＝181ｍ（92.5ｍ＋88.5m）
ＰＣ上部工（２径間連続エクストラドーズド橋）
主塔工　１式
ＰＣ片持箱桁製作工　１式
架設工（片持架設）１式
斜材工（現場製作ケーブル）１式
落橋防止装置工　１式
排水装置工　１式
地覆工　１式
仮設工　１式
下部工
Ａ１橋台（パラペット）１式
Ａ２橋台（パラペット）１式
⑸　工期　平成24年６月30日まで
⑹　使用する主要な資機材
生コンクリート　約3.5千㎥
鋼材（ＰＣケーブル）約1.8百トン
鋼材（棒鋼）約6.8百トン
⑺　工事実施形態
①　本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工体制確認型、標準型（Ｉ型））の適用工事である。
②　本工事は、低入札価格調査制度調査対象工事について、現場にモニターカメラの設置（施工状況の把握）及び発注者の指定する不可視部分の施工に関するビデオを撮影し、発注者への提出を実施する試行工事である。
③　本工事は、ＰＣ橋梁上部（orＣＯ床版orコンクリート下部）工事（プレキャスト製品は対象外）を対象に探査装置を用いた非破壊試験により、鉄筋の配筋状態及びかぶりが適正に確保されているか確認を行い、微破壊試験又は非破壊試験によりコンクリート構造物の強度が適正に確保されているか確認を行う品質管理手法を試行する工事である。
④　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であり、詳細は特記仕様書による。
⑤　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑥　本工事は、斜材工について、申請書と併せて歩掛見積の提出を求め、予定価格に反映させる工事である。
⑻　本工事は、資料提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

２　競争参加資格
⑴　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵　中国地方整備局（港湾空港関係を除く。）における平成21・22年度「プレストレスト・コンクリート工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
⑶　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記⑵の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
⑷　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑸　平成８年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記の要件を満たす工事の施工実績を有すること。
・同種工事とは、下記の㋐～㋓の要件を満たす工事とする。
㋐　道路橋（Ａ活荷重以上又はＴＬ－20以上）または鉄道橋（モノレール及び新交通は除く。）であること。
㋑　橋梁形式が床版橋、Ｉ桁橋、Ｔ桁橋を除くＰＣ連続橋であること。
ただし、ＰＣ橋の張出し架設は施工実績としてよい。
㋒　最大支間長が65m以上であること。
㋓　架設工法が、固定支保以外の架設工法であること。
ただし、上記㋐～㋓は同一工事であること。
共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合、協業組合及び企業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。
経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が同種工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている評定点（以下「評定点」という。）が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
⑹　総合評価方式に係る施工計画　「上部工（主塔工含む）コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画」及び「ＰＣケーブル（斜材含む）の品質・耐久性向上（緊張方法、グラウト工等を含む）に関する施工計画」が適正であること。
⑺　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
①　１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
②　平成８年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した、上記⑸の同種工事の経験を有する者であること。
共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合、協業組合及び企業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の主任技術者又は監理技術者が上記の工事経験を有していればよい。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
⑻　競争参加資格確認申請書（競争参加資格確認のための添付資料を含む。以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年３月29日付け建設省厚第91号）に基づく指名停止を受けていないこと。
⑼　上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者（受託者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。）、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
⑽　入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。