造作	一般造作	(1) 和風の部分 造作評点数＝和風部分の1㎡当たり柱評点数 ×0.5 ……一般建物 ×0.65 ……一般建物（床間を含む。） ×0.8 ……指鴨居のあるもの ×1.0 ……指鴨居の特に太いもの (2) 洋風の部分 造作評点数＝洋風部分の1㎡当たり建具評点数×0.3 (注) 施工の程度によっては、上記の乗率を変えて算出しても差し支えないものとする。		メートル当たり延べ床面積一・〇平方					延べ床面積
	床間	本床	特	359,110	奥行〇・九メートル）一式（幅一・八メートル	施工量の多少	1.3 ← 幅2.7mのもの	1.0 幅1.8mのもの	0.7 → 幅0.9mのもの	個数
			上	153,550						
			中	70,570		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
			並	28,710						
		脇床	特	279,970						
			上	115,360						
			中	54,730						
			並	26,700						
		出書院	特	187,630	奥行〇・三六メートル）一式（幅一・八メートル					
			上	79,290						
			並	31,570						
内壁	クロス貼			9,170	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル	項目別補正方式	間仕切の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 少ないもの	延べ床面積
	木質系壁仕上		特	39,850			開口率の大小	1.3 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	0.7 → 大きいもの	
			上	13,400							
			中	11,910			柱の長さ	1.2 ← 3.6m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.8 → 2.4m程度のもの	
			並	8,780							
	塗り壁			14,830			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
	内装タイル		大	17,840		総合補正方式	施工量の多少	2.0 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.4 → 少ないもの	
			小	15,200							
	石材系仕上		特	79,120			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
			上	54,800							
			中	38,270							
			並	27,620							
	合成樹脂板			10,780							
	鋼板			11,630							
	ステンレス板			15,730							
天井	木質系天井仕上		特上	19,950	積一・〇平方メートル当たり仕上面延べ床面積一・〇平方	施工量の多少	1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
			特	8,650						
			上	4,130		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
			中	2,980						
			並	1,570						
	クロス天井			2,060						
	塗り天井			6,070						
	浴室天井			7,310						
床	床組	一階床組		960	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		二階床組		4,520						
		転ばし床組		2,390		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		土間コンクリート打		3,480						
	床仕上	畳	上	7,850						
			並	6,760						
		木質系床仕上	特	12,610						
			上	6,860						
			中	5,010						
			並	3,220						
		カーペット	上	8,310						
			並	3,570						
		石材系仕上	特	36,740						
			上	25,560						
			中	17,850						
			並	12,710						
		タイル	小	7,870						
			モザイクタイル	6,730						
		合成樹脂張床	中	3,780						
			並	2,720						
		合成樹脂塗床		1,630						
		着色コンクリート		3,690						
		モルタル		1,280						
各部分別共通	加算評点項目	ペイント		560	方メートル当たり仕上面積一・〇平	施工の程度（断熱・吸音材のみ）	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		断熱・吸音材	上	2,420		（注） ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱・吸音材の計算単位は加算先の項目に従う。				
			中	1,240						
			並	840						
建具	上			16,790	トル当たり〇・八本延べ床面積一・〇平メー	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
	中			12,520		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
	並			9,330						