				施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
その他工事	上	3,930	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	施工量の多少	1.5 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 少ないもの	延べ床面積
	中	1,810						
	並	1,140		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	

（4）　酪農舎用建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
屋根	勾配屋根	瓦	中	11,600	建床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル	項目別補正方式	屋根の形式	1.5 ← 腰折れ屋根のもの	1.0 切妻屋根のもの又は半切妻屋根のもの	→ 0.8 片流れ屋根のもの	建床面積
		スレート波板		6,200			勾配の大小	1.1 ← $\frac{7}{10}$程度のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ ～ $\frac{5}{10}$ 程度のもの	→ 0.9 $\frac{3}{10}$程度のもの	
		化粧スレート		8,740			軒出の大小	1.2 ← 軒出の大きいもの	1.0 45cm程度のもの	→ 0.9 軒出の小さいもの	
		金属板	鋼板波板	4,440			施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
			鋼板	6,420		総合補正方式	施工量の多少	2.0 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
			ステンレス・アルミ板	8,500			施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		アスファルトシングル		6,840							
		合成樹脂波板		6,070							
基礎	鉄筋コンクリート基礎	地上高 60cm		10,160	延長〇・五五メートル当たり立上り部分建床面積一・〇平方メートル	平面の形状等		1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの	1.0 建床面積99㎡程度で多少平面に凹凸のあるもの		建床面積
		地上高 45cm		9,120							
		地上高 30cm		8,080		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
外壁	サイディング			8,200	仕上面積一・四〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの	1.0 延べ床面積99㎡程度で多少凹凸のあるもの		延べ床面積
	板張	上		10,060			開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 大きいもの	
	鋼板	平板		4,810			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
		波板		3,450		総合補正方式	施工量の多少	1.4 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 少ないもの	
	繊維強化セメント板			7,210			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
	スレート波板			3,300							
	合成樹脂板			5,890							
柱・壁体	真壁造柱	15.0cm 角		4,420	当たり使用本数〇・五五本延べ床面積一・〇平方メートル	項目別補正方式	本数の多少	1.3 ← 外周壁体部の柱間が0.9mのもの 小部屋の多いもの	1.0 外周壁体部の柱間が1.8mのもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		13.5cm 角		4,070							
		12.0cm 角		3,800							
		10.5cm 角		3,610							
		9.0cm 角		3,430			柱の長さ	1.2 ← 5.1m程度のもの	1.0 4.2m程度のもの	→ 0.7 3.0m程度のもの	