区分	種目		単価	単位	補正項目	補正率（高）	標準	補正率（低）	基準
	洗面器		19,740	一個	施工の程度	1.5 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの	
	浴槽	上	469,830	一個	大きさ	1.5 大きいもの	1.0 120cm×75cm×60cmのもの	0.8 小さいもの	
		並	49,130		施工の程度	1.5 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	
	ユニットバス		314,210	一個	型式	1.3 シャワーのほか洗面器、便器付のもの	1.0 シャワー付のもの		
					大きさ	1.6 200cm×160cmのもの	1.0 180cm×140cmのもの	0.9 160cm×120cmのもの	
					施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	
	ハーフユニットバス		214,380	一個	大きさ	1.4 200cm×160cmのもの	1.0 160cm×160cmのもの	0.5 160cm×72cmのもの	
					施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	
	浴室換気乾燥機		49,000	一個	施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	
	ユニットシャワー		159,000	一個	大きさ	2.0 160cm×80cmのもの	1.0 120cm×80cmのもの	0.8 80cm×80cmのもの	
					施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	
	流し台（ステンレス張）		45,900	一個	大きさ	1.1 150cm×56cmのもの	1.0 120cm×56cmのもの		
					施工の程度	1.4 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの	
	コンロ台（ステンレス張）		23,700	一個	施工の程度	1.4 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの	
	調理台（ステンレス張）		28,500						
冷暖房設備	空調設備（ビルトイン方式）		10,010	対象床面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.8 程度の悪いもの	対象床面積
	床暖房設備		12,490	対象床面積一・〇平方メートル当たり	床面発熱方式	2.0 電気式のもの	1.0 温水式のもの		
					施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.8 程度の悪いもの	

区分	種目	単価	単位	補正項目	補正率（高）	標準	補正率（低）	基準
換気設備	換気扇・換気口	12,340	一個	施工の程度	1.1 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	建築設備数
仮設工事	（注）原則として3階建以上の建物または高さ7m以上の建物について適用する。	1,180	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	仮設工事の難易	1.5 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	0.7 簡単なもの	延べ床面積
その他工事	上	6,490	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	施工量の多少	1.5 多いもの	1.0 普通のもの	0.5 少ないもの	延べ床面積
	中	2,520						
	並	1,310		施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの	