| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 洗面器 | 19,740 | 一個 | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.7 程度の悪いもの |
| その他工事 | | | 400 | 方メートル当たり延べ床面積一・〇平 | 施工量の多少 | 1.1 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 少ないもの |
| | | | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 程度の悪いもの |

延べ床面積

## (15)　簡易附属家用建物

| 部分別 | 評点項目及び標準評点数 | | | 標準量 | 補正項目及び補正係数 | | | | | 計算単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 補正項目 | | 増点補正率 | 標準 | 減点補正率 | |
| 屋根 | 勾配屋根 | 瓦 | 中 | 11,600 | 建床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル | 項目別補正方式 | 屋根の形式 | | 1.0 切妻屋根のもの | → 0.8 片流れ屋根のもの | 建床面積 |
| | | | 並 | 8,400 | | | 勾配の大小 | 1.1 ← $\frac{7}{10}$ 程度のもの | 1.0 $\frac{4.5}{10}$ ～ $\frac{5}{10}$ 程度のもの | → 0.9 $\frac{3}{10}$ 程度のもの | |
| | | スレート波板 | | 6,200 | | | 軒出の大小 | 1.2 ← 軒出の大きいもの | 1.0 45cm程度のもの | → 0.9 軒出の小さいもの | |
| | | 化粧スレート | | 8,740 | | | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | |
| | | 金属板 | 鋼板波板 | 4,440 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.3 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.6 少ないもの | |
| | | | 鋼板 | 6,420 | | | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | |
| | | | ステンレス・アルミ板 | 8,500 | | | | | | | |
| | | アスファルトシングル | | 6,840 | | | | | | | |
| | | 合成樹脂波板 | | 6,070 | | | | | | | |
| 基礎 | 鉄筋コンクリート基礎 | | 地上高 60cm | 11,240 | 建床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル | 項目別補正方式 | 平面の形状等 | 1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの | 1.0 建床面積33㎡程度で多少凹凸のあるもの | → 0.8 凹凸のないもの 正方形に近いもの | 建床面積 |
| | | | 地上高 45cm | 9,880 | | | | | | | |
| | | | 地上高 30cm | 8,510 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | |
| | 独立基礎 | | | 3,350 | 建床面積一・〇平方メートル当たり一・四八個 | | 施工量の多少 | 1.5 ← 柱間が0.9mのもの | 1.0 柱間が1.8mのもの | | |
| | | | | | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | |
| 外壁 | サイディング | | | 9,960 | 仕上面積一・七〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり | 項目別補正方式 | 平面の形状等 | 1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの | 1.0 延べ床面積33㎡程度で多少凹凸のあるもの | → 0.8 凹凸のないもの 正方形に近いもの | 延べ床面積 |
| | 厚付外装吹付仕上 | | | 6,320 | | | 開口率の大小 | | 1.0 普通のもの | → 0.4 大きいもの | |
| | 鋼板 | | 平板 | 5,840 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | |
| | | | 波板 | 4,190 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.2 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.3 少ないもの | |
| | 繊維強化セメント板 | | | 8,750 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | |
| | スレート波板 | | | 4,010 | | | | | | | |
| | 合成樹脂板 | | | 7,150 | | | | | | | |
| | 薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上 | | | 10,860 | | | | | | | |
| | 漆喰大壁 | | | 9,310 | | | | | | | |
| | 漆喰真壁 | | | 12,440 | | | | | | | |