柱・壁体	真壁造柱	9.0cm 角	2,730	当たり使用本数〇・五二本延べ床面積一・〇平方メートル	項目別補正方式	本数の多少	1.2 ← 外周壁体部の柱間が0.9mのもの 小部屋の多いもの	1.0 外周壁体部の柱間が1.8mのもの		延べ床面積
	大壁造柱	13.5cm 角	4,800							
		12.0cm 角	4,000							
		10.5cm 角	3,680							
						柱のさ長	1.2 ← 3.6m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.8 → 2.4m程度のもの	
						施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 程度の悪いもの	
					総合補正方式	施工量の多少	1.4 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	
						施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 程度の悪いもの	
内壁	クロス貼		6,580	仕上面積一・六五平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	間仕切の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
	木質系壁仕上	特	28,590			開口率小		1.0 普通のもの	0.4 → 大きいもの	
		上	9,610							
		中	8,540			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.6 → 程度の悪いもの	
		並	6,300							
	内装タイル	小	10,900							
	合成樹脂板		7,730		総合補正方式	施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.3 → 少ないもの	
	鋼板		8,340			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.6 → 程度の悪いもの	
天井	木質系天井仕上	中	2,980	仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり		施工量の多少	1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.5 → 少ないもの	延べ床面積
		並	1,570							
	クロス天井		2,060			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
	塗り天井		6,070							
床	床組 一階床組		960	仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり		施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.5 → 少ないもの	延べ床面積
	床組 二階床組		4,520							
	床組 転ばし床組		2,390			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.5 → 程度の悪いもの	
	床組 土間コンクリート打		3,480							
	床仕上 木質系床仕上	上	6,860							
		中	5,010							
		並	3,220							
	床仕上 タイル	小	7,870							
		モザイクタイル	6,730							

		合成樹脂張床	中	3,780						
			並	2,720						
		合成樹脂塗床		1,630						
		着色コンクリート		3,690						
		モルタル		1,280						
各部分別共通	加算評点項目	ペイント		560	仕上面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度（断熱・吸音材のみ）	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		断熱・吸音材	上	2,420		（注） ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱・吸音材の計算単位は加算先の項目に従う。				
			中	1,240						
			並	840						
建具	上			1,420	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.5 → 少ないもの	延べ床面積
	並			880						
						施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 程度の悪いもの	
建築設備	点方式項目別評	電気設備	竜灯・スイッチ・コンセント配線	6,420	一個	施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	建築設備数
			照明器具	4,160						
	総合評点方式	規模別＼種別	電気設備	計	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		66 ㎡	190	190						
		33 ㎡	320	320		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		16.5 ㎡	440	440						