間仕切り	木造90mm厚		1,220	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・五二平方メートル	間仕切面積の大小	3.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.52㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	2,870						
		100mm厚	2,040						
	鉄骨造100mm厚		1,140						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,100						
		65mm厚（既製のもの）	570						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		4,310						
	気泡コンクリート板	150mm厚	4,070						
		125mm厚	3,480						
		100mm厚	3,060						
		75mm厚	2,710						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	5,480						
		40mm厚（リブ付）	3,660						
	押出成型セメント板	60mm厚	4,060						
		50mm厚	3,840						
	石膏ボード間仕切	二時間耐火仕様	3,830						
		一時間耐火仕様	2,960						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	6,480						
		120mm厚	4,500						
外部仕上	石材系仕上	特	31,550	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七九平方メートル	外部仕上面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.58㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.79㎡のもの	→ 0.40 延べ床面積1.0㎡当たり0.32㎡のもの	延べ床面積
		上	21,850						
		中	14,940						
		並	10,070						
	モルタル	かき落し	2,520		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		はけ引き	2,090						
		木ごて磨き	1,950						
		金ごて磨き	2,230						
	コンクリート打放	上	3,040						
		並	2,480						
	外装タイル	二丁掛	5,700						
		モザイクタイル	2,830						
	鋼板 亜鉛めっき鋼板	0.4mm厚	2,590						
		0.3mm厚	2,520						
	塗装亜鉛めっき鋼板 成型板	上	4,200						
		中	4,020						
		並	3,760						
	鋼板 波板	0.40mm厚	2,340						
		0.29mm厚	2,110						
	角波板	0.4mm厚	2,990						
		0.3mm厚	2,560						
	折板	山高175mm	3,530						
		山高150mm	3,260						
		山高85mm	2,850						
	ほうろう鋼板		23,200						
	メラミン鋼板		15,800						
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,550						
	印刷鋼板		6,950						
	ステンレス板	上	31,540						
		並	26,280						
	アルミニウム板 成型板	上	13,480						
		中	11,560						
		並	9,390						
	着色板		15,690						
	アルミダイカスト		25,640						
	繊維強化セメント板 フレキシブル板	8mm厚	3,640						
		6mm厚	3,250						
		4mm厚	2,890						
	波板	6mm厚	1,880						
	平板	8mm厚	2,780						
		6mm厚	2,530						
	着色板		3,550						
	硬質木片セメント板	25mm厚	3,920						
		18mm厚	3,390						
		12mm厚	2,930						
	合成樹脂板 塩化ビニル	1.0mm厚	1,740						
		0.8mm厚	1,500						
	ポリエステル	1.0mm厚	2,570						
		0.8mm厚	2,170						
	アクリル	3mm厚	3,460						
		2mm厚	2,690						
	ポリカーボネート	1.0mm厚	2,700						
		0.7mm厚	1,820						