勾配屋根			保護層なし	3,430
		エマルジョン系	保護層あり	4,630
			保護層なし	3,010
		ウレタン系	保護層なし	4,290
	アスファルトコンクリート			3,610
	FRP防水			6,690
	瓦		上	13,870
			中	10,280
			並	6,780
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	瓦棒	0.4mm厚	6,110
				0.3mm厚	5,940
		塗装亜鉛めっき鋼板	長尺板 瓦棒	0.40mm厚	6,550
				0.30mm厚	6,250
				0.27mm厚	6,200
			長尺板 横葺	0.40mm厚	5,650
				0.30mm厚	5,430
				0.27mm厚	5,380
			長尺板 波板葺	0.40mm厚	4,620
				0.30mm厚	4,360
				0.27mm厚	4,320
			折板	1.2mm厚	5,230
				1.0mm厚	4,920
				0.8mm厚	4,610
	銅板		瓦棒	0.20mm厚	16,830
			横葺	0.40mm厚	26,550
				0.35mm厚	22,370
				0.30mm厚	14,520
				0.20mm厚	13,350
	アルミニウム板	普通板	瓦棒	0.8mm厚	12,070
				0.5mm厚	8,630
				0.4mm厚	8,090
				0.3mm厚	6,830
			波板葺	0.5mm厚	7,020
				0.4mm厚	6,480
		長尺板	瓦棒	0.5mm厚	7,630
				0.4mm厚	7,480

建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル

勾配の大小	1.35 かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	0.95 2.5/10 程度のもの
軒出の大小	1.20 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 軒出の小さいもの
施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの

建床面積

	ステンレス板		0.8mm厚	22,080
			0.6mm厚	17,080
			0.3mm厚	10,820
	フッ素樹脂鋼板		0.6mm厚	8,560
	断熱材複合鋼板パネル			19,080
	ガラス板	板ガラス	5mm厚	6,200
		網入ガラス板（磨き板）	6.8mm厚	11,660
		波型網入ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止	16,360
	波型スレート	大波板 普通板	野地板あり	4,480
			野地板なし	3,060
		大波板 着色板	野地板あり	5,400
		小波板 普通板	野地板あり	4,470
			野地板なし	3,050
		小波板 着色板	野地板あり	5,350
	厚型スレート	桟瓦平型、小豆色		6,430
	繊維強化セメント板	着色板		7,630
	天然スレート	横葺		8,840
	合成樹脂板	ポリエステル大波板	1.5mm厚	5,780
			1.0mm厚	4,610
			0.8mm厚	3,950
		アクリル	3.0mm厚	8,080
			2.0mm厚	6,810
			1.5mm厚	6,300
		塩化ビニル大波板	1.5mm厚	3,970
			0.8mm厚	3,320
		ポリカーボネート	4mm厚	15,110
			3mm厚	12,380
			2mm厚	9,690
	アスファルトシングル			5,330
加算評点項目	天窓	固定式		77,790
		開閉式		137,190
各部分別共通 加算評点項目	塗装	油性ペイント		560
		酒精ペイント		1,070
		合成樹脂エマルジョンペイント		680
		合成樹脂系ペイント	上	1,960

一個

大きさ	1.40 大きいもの	1.0 標準のもの	0.90 小さいもの	個数
施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの	

平方メートル当たり延べ床面積一・〇

※　加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。