第明三治二十種五郵年便三月物三十認二可日

間仕切壁組		100mm 厚	6,240	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二一平方メートル	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.79㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡程度のもの		延べ床面積
		75mm 厚	5,540						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	11,170						
		40mm厚（リブ付）	7,470						
	押出成型セメント板	60mm 厚	8,270						
		50mm 厚	7,840						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	13,220						
		120mm 厚	9,190						
	木造 90 mm 厚		2,850		間仕切面積の大小（プレハブ方式構造の場合）	0.68 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.82㎡のもの	0.45 延べ床面積1.0㎡当たり0.54㎡のもの	→ 0.34 延べ床面積1.0㎡当たり0.42㎡のもの	
	コンクリートブロック造	150mm 厚	6,670						
		100mm 厚	4,750						
	鉄骨造 100 mm 厚		2,660						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,570						
		65mm厚（既製のもの）	1,340						
	鉄筋コンクリート造 120mm 厚		10,040						
	気泡コンクリート板	150mm 厚	9,470						
		125mm 厚	8,100						
		100mm 厚	7,120						
		75mm 厚	6,320						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	12,750						
		40mm厚（リブ付）	8,530						
	押出成型セメント板	60mm 厚	9,450						
		50mm 厚	8,950						
	石膏ボード間仕切	二時間耐火仕様	8,910						
		一時間耐火仕様	6,900						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	15,100						
		120mm 厚	10,490						
	木製パネル（断熱・吸音材が使用されていない場合は、3,290を用いること。）		4,000						
外部仕上	石材系仕上	特	42,330	当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	外部仕上面積の大小	1.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.82㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.06㎡のもの	→ 0.70 延べ床面積1.0㎡当たり0.76㎡のもの	延べ床面積
		上	29,310						
		中	20,050						
		並	13,510						
	モルタル	かき落し	3,390		外部仕上面積の大小（プレハブ方式構造の場合）	1.37 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	0.80 延べ床面積1.0㎡当たり0.85㎡のもの	→ 0.57 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	
		はけ引き	2,800						
		木ごて磨き	2,610						
		金ごて磨き	2,990						
	コンクリート打放	上	4,080						
		並	3,320						
	外装タイル	二丁掛	7,650						
		モザイクタイル	3,800						
	鋼板 亜鉛めっき鋼板	0.4mm 厚	3,480						
		0.3mm 厚	3,390						
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板 成型板	上	5,630						
		中	5,400						
		並	5,050						
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板 波板	0.40mm 厚	3,140						
		0.29mm 厚	2,840						
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板 角波板	0.4mm 厚	4,010						
		0.3mm 厚	3,440						
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板 折板	山高 175mm	4,740						
		山高 150mm	4,370						
		山高 85mm	3,820						
	鋼板 ほうろう鋼板		31,130						
	鋼板 メラミン鋼板		21,210						
	鋼板 塩化ビニル樹脂被覆鋼板		11,470						
	鋼板 印刷鋼板		9,320						
	ステンレス板	上	42,320						
		並	35,260						
	アルミニウム板 成型板	上	18,090						
		中	15,510						
		並	12,600						
	アルミニウム板 着色板		21,060						
	アルミニウム板 アルミダイカスト		34,400						
	繊維強化セメント板 フレキシブル板	8mm 厚	4,890						
		6mm 厚	4,360						
		4mm 厚	3,890						
	繊維強化セメント板 波板	6mm 厚	2,520						
	繊維強化セメント板 平板	8mm 厚	3,740						
		6mm 厚	3,400						
	繊維強化セメント板 着色板		4,770						
	硬質木片セメント板	25mm 厚	5,260						

施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの