床仕上			2.0mm 厚	10,020
			1.5mm 厚	8,850
	繊維板		12mm 厚	5,280
			9mm 厚	4,560
	硬質木片セメント板		25mm 厚	10,110
			18mm 厚	8,100
			12mm 厚	6,360
	石膏ボード	普通板	15.0mm 厚	2,820
			12.5mm 厚	1,530
			9.5mm 厚	1,320
		化粧板	9.5mm 厚	2,070
		GL工法	12.5mm 厚	3,000
			9.5mm 厚	2,790
	珪酸カルシウム板		8mm 厚	5,070
	珪酸カルシウム板化粧板		6mm 厚	9,060
	木質系壁仕上		特	44,700
			上	10,200
			中	8,250
			並	4,170
	クロス貼		上	13,770
			中	5,730
			並	3,150
	石材系仕上		特	35,210
			上	24,030
			中	16,310
			並	11,170
	モルタル		金ごて仕上	1,490
			木ごて仕上	1,310
	コンクリート直仕上		表面すべり止目地仕上	500
			金ごて仕上	510
			木ごて仕上	380
	合成樹脂塗床		エポキシ	3,180
			ポリウレタン	2,510
			アクリル	1,660
	タイル		300mm角	9,440
			200mm角	7,610

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

床仕上の小大	1.10 ←	1.0	→ 0.90
床面積	延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.20 ←	1.0	→ 0.80
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

延べ床面積

		150mm角	7,060
		100mm角	6,330
		モザイクタイル	5,190
	コルクタイル	5.0mm 厚	10,080
		3.5mm 厚	8,540
	エキスパンドメタル		5,030
	縞鋼板	6.0mm 厚	7,320
		4.5mm 厚	6,260
		3.2mm 厚	5,370
	畳	上	10,390
		並	9,290
	カーペット	上	7,730
		並	3,280
	れんが	平敷	6,190
	住宅用二重床		3,810
	木質系床仕上	特	14,810
		上	9,060
		中	7,210
		並	5,420
	着色コンクリート床		1,370
	合成樹脂張床	特	10,610
		上	4,910
		中	2,680
		並	1,620
（注）床構造が東立床の場合は、床仕上の標準評点数から3,810を控除すること。			
プレハブ方式構造	モルタル	金ごて仕上	1,490
		木ごて仕上	1,310
	タイル	300mm角	9,440
		200mm角	7,610
		150mm角	7,060
		100mm角	6,330
		モザイクタイル	5,190
	畳	上	6,580
		並	5,480
	カーペット	上	7,850
		並	2,510