	グリル	ステンレス系	93,850	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
		アルミニウム系	49,470						
		スチール系	28,570						
		プレキャストコンクリート系	10,260						
	ルーバー	ステンレス系	40,830	一・〇平方メートル	機構	1.30 可動式	1.0 固定式		見付面積
		アルミニウム系	20,380						
		スチール系	19,710		程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	
		プレキャストコンクリート系	10,260						
	既製間仕切		13,880	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.70 簡単なもの	見付面積
	造り付け家具	練付板	25,800	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
		デコラ	22,910						
		木製	11,410						
建築設備 電気設備	動力配線設備		42,430	一kW	容量	1.25 5kW程度のもの	1.0 25kW程度のもの	0.90 50kW程度のもの	kW数
					程度	1.50 上等なもの	1.0 普通のもの	0.70 普通以下のもの	
	電灯コンセント配線設備		2,460	一・〇平方メートル	配線方法		1.0 金属管内にビニル電線をおさめたもの	0.80 CD管内にビニル電線をおさめたもの / 0.65 ビニルケーブルを露出配線したもの	延べ床面積
					配置	1.20 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.80 密度の低いもの	
					フロアコンセント	1.15 全館にあるもの	1.0 一部分にあるもの	0.97 ないもの	
					スイッチ	1.06 特殊なもの	1.0 普通のもの		
照明器具設備	蛍光灯用器具		2,730	対象床面積一・〇平方メートル当たり	配置	1.40 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	対象床面積
					型式	1.70 カバー付のもの	1.0 下面開放のもの	0.80 直付のもの	
					取付		1.0 埋込のもの	0.75 吊下げのもの / 0.60 直付のもの	
					点灯		1.0 瞬時点灯のもの	0.85 グロー点灯のもの	

					天井高	1.60 3.5m程度のもの	1.0 2.8m程度のもの	0.70 2.4m程度のもの	
	白熱灯用器具		1,580	対象床面積一・〇平方メートル当たり	配置	1.30 灯数が多いもの	1.0 普通のもの	0.80 灯数が少ないもの	対象床面積
					取付		1.0 埋込のもの	0.90 吊下げのもの / 0.80 直付のもの	
					程度	1.15 上等なもの	1.0 普通のもの	0.85 普通以下のもの	
	電話配線設備		910	一・〇平方メートル	配置	1.15 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
	呼出信号設備		10,370	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.90 集中的に配置されているもの	組数
					程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
	盗難非常通報装置		290,600	一台	配置		1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	台数
					程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	インターホン配線設備		17,160	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
					程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	工業用テレビ配線設備		36,660	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
					程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	テレビジョン共同聴視設備	総体的なもの	190	一・〇平方メートル	器具数	1.50 多いもの	1.0 普通のもの	0.80 少ないもの	延べ床面積
		局所的なもの	257,100	一組	器具数	1.60 10台1組程度のもの	1.0 5台1組程度のもの	0.70 3台1組程度のもの	組数