地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,440	メートル（一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 浅いもの	建床面積
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 → 堅牢な地盤	
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		10,820		階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
					施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	0.80 → 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
					施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,470	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	木杭	4,380	一本	杭の径及び長さ	1.65 ← 末口径18cm長さ5.5mのもの	1.0 末口径15cm長さ3mのもの	0.50 → 末口径9cm長さ1.8mのもの	本数
		鉄筋コンクリート杭	20,740	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ12mのもの	1.0 末口径30cm長さ5mのもの	0.50 → 末口径20cm長さ4mのもの	
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁骨組	木造90mm厚		2,140	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	5,020						
		100mm厚	3,570						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,930		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,010						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		7,550						
	気泡コンクリート板	150mm厚	7,120						
		125mm厚	6,090						
		100mm厚	5,350						
		75mm厚	4,750						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	9,590						
		40mm厚（リブ付）	6,410						
	押出成型セメント板	60mm厚	7,100						
		50mm厚	6,730						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	11,350						
		120mm厚	7,880						

間仕切骨組	木造90mm厚		2,850	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二一平方メートル	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.79㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	6,670						
		100mm厚	4,750						
	鉄骨造100mm厚		2,660						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,570						
		65mm厚（既製のもの）	1,340						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		10,040						
	気泡コンクリート板	150mm厚	9,470						
		125mm厚	8,100						
		100mm厚	7,120						
		75mm厚	6,320						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	12,750						
		40mm厚（リブ付）	8,530						
	押出成型セメント板	60mm厚	9,450						
		50mm厚	8,950						
	石膏ボード間仕切	二時間耐火仕様	8,910						
		一時間耐火仕様	6,900						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	15,100						
		120mm厚	10,490						
外部仕上	石材系仕上	特	36,340	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
		上	25,170						
		中	17,210						
		並	11,600						
	モルタル	かき落し	2,910		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
		はけ引き	2,410						
		木ごて磨き	2,240						
		金ごて磨き	2,570						
	コンクリート打放	上	3,500						
		並	2,850						
	外装タイル	二丁掛	6,570						
		モザイクタイル	3,260						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板 0.4mm厚	2,990						
		亜鉛めっき鋼板 0.3mm厚	2,910						
		めっき鋼板塗装亜鉛 成型板 上	4,840						
		めっき鋼板塗装亜鉛 成型板 中	4,640						
		めっき鋼板塗装亜鉛 成型板 並	4,340						