	アルミダイカスト		105,030
アルミ樹脂積層板			29,000
繊維強化セメント板	フレキシブル板	8mm 厚	13,160
		6mm 厚	11,510
		4mm 厚	10,030
	平板	8mm 厚	9,830
		6mm 厚	8,770
合成樹脂板	塩化ビニル	3mm 厚	21,050
		2mm 厚	17,250
		1mm 厚	13,890
	メラミン	2.0mm 厚	19,230
		1.6mm 厚	16,330
		1.2mm 厚	15,470
	ポリカーボネート	4mm 厚	37,150
		3mm 厚	30,220
		2mm 厚	23,390
	アクリル	3.0mm 厚	19,300
		2.0mm 厚	16,070
		1.5mm 厚	14,780
繊維板		12mm 厚	9,040
		9mm 厚	8,210
木毛セメント板	普通板	25mm 厚	8,010
		20mm 厚	7,680
		9～15mm 厚	7,490
	化粧板	25mm 厚	8,970
硬質木片セメント板		25mm 厚	14,350
		18mm 厚	12,110
		12mm 厚	10,190
木片セメント板		50mm 厚	12,870
		30mm 厚	10,290
石膏ボード	普通板	15.0mm 厚	6,300
		12.5mm 厚	4,880
		9.5mm 厚	4,650
	化粧板	9.5mm 厚	5,470
	GL工法	12.5mm 厚	3,300
		9.5mm 厚	3,060

珪酸カルシウム板	8mm 厚	8,770	
珪酸カルシウム板化粧板	6mm 厚	13,200	
コルク板		23,000	
木質系壁仕上	特	52,370	
	上	14,420	
	中	12,270	
	並	7,780	
鉛石膏ボード	2mm 厚	69,960	
	1mm 厚	44,180	
クロス貼	上	20,060	
	中	11,220	
	並	8,380	
結晶化ガラス		118,700	
床仕上	石材系仕上	特	35,210
		上	24,030
		中	16,310
		並	11,170
	モルタル	金ごて仕上	1,490
		木ごて仕上	1,310
	コンクリート直仕上	表面すべり止目地仕上	500
		金ごて仕上	510
		木ごて仕上	380
	合成樹脂塗床	エポキシ	3,180
		ポリウレタン	2,510
		アクリル	1,660
	タイル	300mm角	9,440
		200mm角	7,610
		150mm角	7,060
		100mm角	6,330
		モザイクタイル	5,190
	エキスパンドメタル		5,030
	縞鋼板	6.0mm 厚	7,320
		4.5mm 厚	6,260
		3.2mm 厚	5,370
	畳	上	10,390
		並	9,290

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

床仕上の面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	0.90 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの

延べ床面積