電灯コンセント配線設備	1,660	一・〇平方メートル	配線方法		1.0 金属管内にビニル電線をおさめたもの	0.80 CD管内にビニル電線をおさめたもの	延べ床面積
						0.65 ビニルケーブルを露出配線したもの	
			配置	1.25 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.70 密度の低いもの	
			フロアコンセント	1.15 全館にあるもの	1.0 一部分にあるもの	0.97 ないもの	
			スイッチ	1.06 特殊なもの	1.0 普通のもの		
			規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	
照明器具設備　蛍光灯用器具	2,730	対象床面積一・〇平方メートル当たり	配置	1.40 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	対象床面積
			型式	1.70 カバー付のもの	1.0 下面開放のもの	0.80 直付のもの	
			取付		1.0 埋込のもの	0.75 吊下げのもの 0.60 直付のもの	
			点灯		1.0 瞬時点灯のもの	0.85 グロー点灯のもの	
			天井高	1.60 3.5m程度のもの	1.0 2.8m程度のもの	0.70 2.4m程度のもの	
照明器具設備　白熱灯用器具	1,580	対象床面積一・〇平方メートル当たり	配置	1.30 灯数が多いもの	1.0 普通のもの	0.80 灯数が少ないもの	対象床面積
			取付		1.0 埋込のもの	0.90 吊下げのもの	
						0.80 直付のもの	
			程度	1.15 上等なもの	1.0 普通のもの	0.85 普通以下のもの	
電話配線設備	450	一・〇平方メートル	配置	1.15 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
			フロアダクト	3.00 全館にあるもの	1.0 一部分にあるもの	0.80 ないもの	
			規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	

呼出信号設備	10,370	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
			程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
自動車管制装置	1,660	駐車場床面積一・〇平方メートル当たり	規模	1.05 500㎡程度のもの	1.0 1,000㎡程度のもの	0.93 1,500㎡程度のもの	駐車場床面積
			程度	5.00 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
盗難非常通報装置	290,600	一台	配置		1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	台数
			程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
インターホン配線設備	17,160	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
			程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
拡声器配線設備	380	対象床面積一・〇平方メートル当たり	器具数	1.25 多いもの	1.0 普通のもの	0.60 少ないもの	対象床面積
			程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
ナースコール設備	32,960	一箇所	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	箇所数
			程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
工業用テレビ配線設備	36,660	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
			程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
テレビジョン共同聴視設備　総体的なもの	190	一・〇平方メートル	器具数	1.50 多いもの	1.0 普通のもの	0.80 少ないもの	延べ床面積
			規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	