地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,440	メートル（一・〇平方メートル当たり深さ一メートル）	根切り土盛	1.20 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 浅いもの	建床面積
					地盤	1.50 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 堅牢な地盤	
					敷地	1.30 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		10,820	一〇メートル当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		
					施工量の多少	1.20 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
					施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの	
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,470	一個	施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	木杭	4,380	一本	杭の径及び長さ	1.65 末口径18cm長さ5.5mのもの	1.0 末口径15cm長さ3mのもの	0.50 末口径9cm長さ1.8mのもの	本数
		鉄筋コンクリート杭	20,740	一本	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm長さ12mのもの	1.0 末口径30cm長さ5mのもの	0.50 末口径20cm長さ4mのもの	
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁骨組	木造90mm厚		2,360	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	外周壁面積の大小	1.30 延べ床面積1.0㎡当たり1.30㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	5,520						
		100mm厚	3,930						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,130		施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,110						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		8,300						
	気泡コンクリート板	150mm厚	7,830						
		125mm厚	6,700						
		100mm厚	5,890						
		75mm厚	5,230						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	10,540						
		40mm厚（リブ付）	7,050						
	押出成型セメント板	60mm厚	7,810						
		50mm厚	7,400						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	12,480						
		120mm厚	8,670						

間仕切骨組	木造90mm厚		1,220	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・五二平方メートル	間仕切面積の大小	3.00 延べ床面積1.0㎡当たり1.52㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	2,870						
		100mm厚	2,040						
	鉄骨造100mm厚		1,140						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,100						
		65mm厚（既製のもの）	570						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		4,310						
	気泡コンクリート板	150mm厚	4,070						
		125mm厚	3,480						
		100mm厚	3,060						
		75mm厚	2,710						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	5,480						
		40mm厚（リブ付）	3,660						
	押出成型セメント板	60mm厚	4,060						
		50mm厚	3,840						
	石膏ボード間仕切	二時間耐火仕様	3,830						
		一時間耐火仕様	2,960						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	6,480						
		120mm厚	4,500						
外部仕上	石材系仕上	特	39,940	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	外部仕上面積の大小	1.30 延べ床面積1.0㎡当たり1.30㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの	延べ床面積
		上	27,660						
		中	18,920						
		並	12,750						
	モルタル	かき落し	3,200		施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの	
		はけ引き	2,650						
		木ごて磨き	2,470						
		金ごて磨き	2,830						
	コンクリート打放	上	3,850						
		並	3,140						
	外装タイル	二丁掛	7,220						
		モザイクタイル	3,590						
	鋼板	めっき鋼板塗装亜鉛	成型板 上	5,320					
			成型板 中	5,100					
			成型板 並	4,770					
			波板 0.40mm厚	2,970					
			波板 0.29mm厚	2,680					