区分				細別	金額	単位	補正				単位
				中	39,100						
				並	32,430						
		モルタル		金ごて仕上	2,780						
				はけ引き	2,600						
		コンクリート打放		上	3,850						
				並	3,140						
屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	150mm 角クリンカータイル	上	10,910	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	建床面積
				並	10,390						
			モルタル（目地切り）	上	6,130						
				中	5,690						
				並	5,170						
			露出防水		3,920						
			豆砂利押		4,210						
		シート防水	非歩行用 合成ゴム系	0.8mm 厚	3,860						
			非歩行用 合成樹脂系	0.8mm 厚	3,860						
			歩行用 合成ゴム系	2.0mm 厚	5,050						
			歩行用 合成樹脂系	2.0mm 厚	4,770						
		塗膜防水	エポキシ系	保護層あり	5,330						
				保護層なし	3,410						
			合成ゴム系	保護層あり	4,350						
				保護層なし	3,430						
			エマルジョン系	保護層あり	4,630						
				保護層なし	3,010						
			ウレタン系	保護層なし	4,290						
		モルタル防水		ケイ酸ソーダ系	2,590						
				エマルジョン系	2,640						
		コンクリート直仕上			500						
		アスファルトコンクリート			3,610						
		FRP防水			6,690						
	勾配屋根	瓦		上	13,870	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ 程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$ 程度のもの	建床面積
				中	10,280		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
				並	6,780		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		鋼板	亜鉛めっき鋼板 瓦棒	0.4mm 厚	6,110						
				0.3mm 厚	5,940						
			塗装溶融亜鉛めっき鋼板 長尺板 瓦棒	0.40mm 厚	6,550						
				0.30mm 厚	6,250						

種別			細別	金額
			0.27mm 厚	6,200
		横葺	0.40mm 厚	5,650
			0.30mm 厚	5,430
			0.27mm 厚	5,380
		波板葺	0.40mm 厚	4,620
			0.30mm 厚	4,360
			0.27mm 厚	4,320
	折板		1.2mm 厚	5,230
			1.0mm 厚	4,920
			0.8mm 厚	4,610
銅板	瓦棒		0.20mm 厚	16,830
	横葺		0.40mm 厚	26,550
			0.35mm 厚	22,370
			0.30mm 厚	14,520
			0.20mm 厚	13,350
アルミニウム板	普通板	瓦棒	0.8mm 厚	12,070
			0.5mm 厚	8,630
			0.4mm 厚	8,090
			0.3mm 厚	6,830
		波板葺	0.5mm 厚	7,020
			0.4mm 厚	6,480
	長尺板	瓦棒	0.5mm 厚	7,630
			0.4mm 厚	7,480
ステンレス板			0.8mm 厚	22,080
			0.6mm 厚	17,080
			0.3mm 厚	10,820
フッ素樹脂鋼板			0.6mm 厚	8,560
断熱材複合鋼板パネル				19,080
ガラス板	板ガラス 5mm 厚			6,200
	網入ガラス板（磨き板）6.8mm 厚			11,660
	波型網入ガラス6mm厚		鋼製特殊金物止	16,360
波型スレート	大波板	普通板	野地板あり	4,480
			野地板なし	3,060
		着色板	野地板あり	5,400
	小波板	普通板	野地板あり	4,470
			野地板なし	3,050