各部分別共通	加算評点項目	装	塗	油性ペイント		560
				酒精ペイント		1,070
				合成樹脂系エマルジョンペイント		680
				合成樹脂系ペイント	上	1,960
					並	1,210
				ラッカー	上	2,650
					並	1,650
				耐酸ペイント		1,320
				特殊ペイント	防水塗料	890
					多彩塗料	1,420
				砂壁状塗材		2,430
				京壁塗		3,120
				珪藻土塗		3,510
				漆喰塗		3,630
			吹付	薄付外装仕上	アクリルリシン相当	510
				薄付内装仕上	じゅらく相当	920
				厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当	1,380
				軽量骨材大井仕上	パーライト吹付相当	1,360
				複層内外装仕上	セメント系吹付タイル相当	1,400
				複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当	1,960
			着色板	野地板あり		5,350
		厚型スレート		桟瓦平型、小豆色		6,430
		繊維強化セメント板		着色板		7,630
		天然スレート		横葺		8,840
		合成樹脂板	ポリエステル大波板		1.5mm厚	5,780
					1.0mm厚	4,610
					0.8mm厚	3,950
			アクリル		3.0mm厚	8,080
					2.0mm厚	6,810
					1.5mm厚	6,300
			塩化ビニル大波板		1.5mm厚	3,970
					0.8mm厚	3,320
			ポリカーボネート		4mm厚	15,110
					3mm厚	12,380
					2mm厚	9,690
		アスファルトシングル				5,330

延べ床面積一・〇平方メートル当たり

※　加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

建具	建具面積が明確でないもの	下地等	複層防水仕上	アクリル系相当		1,750	方メートル当たり延べ床面積一・〇平
			ロックウール吹付			1,500	
			メタルラス下地			470	
			断熱・吸音材		上	2,420	
					中	1,240	
					並	840	

施工の程度			
	1.5 ←	1.0	→ 0.7
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

※　断熱・吸音材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

						外部	内部	
建具	建具面積が明確でないもの	木製建具	サッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込120mm	2,080	2,920	内部 外部 延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一四平方メートル 延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル
					枠見込100mm	1,700	2,380	
					枠見込90mm	1,500	2,110	
				回転式	枠見込100mm	1,940	2,720	
					枠見込90mm	1,680	2,350	
				固定式（嵌殺し）	枠見込120mm	1,220	1,700	
					枠見込100mm	1,020	1,420	
					枠見込90mm	880	1,230	
				上げ下げ	枠見込100mm	1,960	2,740	
			フラッシュ戸	単板張合板		7,090	9,930	
				合成樹脂被覆合板	上	5,700	7,980	
					並	2,960	4,140	
				しな合板		2,710	3,790	
			かまち戸	檜		3,690	5,160	
				杉		3,110	4,360	
				ラワン		2,550	3,570	
			ふすま	上		1,960	2,740	
				並		1,200	1,680	
			障子	猫間（ガラス共）		3,780	5,290	
				腰付額入（ガラス共）		2,580	3,610	
				腰付額なし		1,150	1,610	
			雨戸	木製		930	1,300	
				金属製		570	800	
			網戸	ステンレス網		780	1,090	
				合成樹脂網		410	580	

外部	開口部面積	2.00 ←	1.0	→ 0.50
		大きいもの	普通のもの	小さいもの
	施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.70
		程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの
内部	開口部面積	2.00 ←	1.0	→ 0.70
		大きいもの	普通のもの	小さいもの
	施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.70
		程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

延べ床面積