| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 125mm 厚 | 6,030 | | | | | | |
| | | | 100mm 厚 | 5,240 | | | | | | |
| | | | 75mm 厚 | 4,640 | | | | | | |
| | | プレキャストコンクリート板 | 100mm 厚 | 10,860 | | | | | | |
| | | | 40mm厚（リブ付） | 7,370 | | | | | | |
| | | 大角型波鋼板 | 2.3mm 厚 | 5,090 | | | | | | |
| | | | 1.6mm 厚 | 4,260 | | | | | | |
| | | 角型波鋼板 | 1.2mm 厚 | 3,880 | | | | | | |
| | | | 0.8mm 厚 | 3,320 | | | | | | |
| | | 軽量コンクリート打 | 大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚 | 7,460 | | | | | | |
| | | | 角型波鋼板（捨型枠のもの） 1.2mm厚 | 6,190 | | | | | | |
| | | | ラスシート（捨型枠のもの） | 5,330 | | | | | | |
| | | コンクリート叩 | | 3,370 | | | | | | |
| 基礎工事 | 地階のある建物 | 根切り工事（割栗地業を含む。） | | 30,570 | 深さ五メートル（一・〇平方メートル） | 根切り土量 | 1.20 ← 深いもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 浅いもの | 地階部分の面積 |
| | | | | | | 地階 | 1.20 ← 地下２階のもの | 1.0 地下１階のもの | | |
| | | | | | | 地盤 | 1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤 | 1.0 普通の地盤 | → 0.85 堅牢な地盤 | |
| | | | | | | 敷地 | 1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所 | 1.0 普通のもの | | |
| | | 杭打地業 | 木杭 | 9,880 | 一本 | 杭の径及び長さ | 3.50 ← 末口径18cm 長さ12mのもの | 1.0 末口径18cm 長さ5.5mのもの | → 0.50 末口径12cm 長さ２mのもの | 本数 |
| | | | 鉄筋コンクリート杭 | 27,820 | 一本 | 杭の径及び長さ | 5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの | 1.0 末口径30cm 長さ７mのもの | → 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの | |
| | | | 場所打コンクリート杭 | 539,130 | 一本 | 杭の径 | 1.50 ← 末口径200cmのもの | 1.0 末口径100cmのもの | → 0.80 末口径80cmのもの | |
| | | | | | | 杭の長さ | 1.25 ← 長さ20mのもの | 1.0 長さ15mのもの | → 0.75 長さ10mのもの | |
| | | | | | （注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地階のない建物 | 根切り工事（割栗地業を含む。） | | 1,440 | 深さ一メートル（一・〇平方メートル） | 根切り土量 | 1.20 ← 深いもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 浅いもの | 建床面積 | |
| | | | | | 地盤 | 1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤 | 1.0 普通の地盤 | → 0.85 堅牢な地盤 | | |
| | | | | | 敷地 | 1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所 | 1.0 普通のもの | | | |
| | 鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。） | | 10,820 | 当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル | 階数 | 1.25 ３階建のもの | 1.0 ２階建のもの | | | |
| | | | | | 施工量の多少 | 1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの | 1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの | → 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの | | |
| | | | | | 施工の程度 | 1.20 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 程度の悪いもの | | |
| | 独立基礎（根切り工事を含む。） | | 6,470 | 一個 | 施工の程度 | 1.20 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 程度の悪いもの | 個数 | |
| | 杭打地業 | 木杭 | 4,380 | 一本 | 杭の径及びさ長 | 1.65 ← 末口径18cm 長さ5.5mのもの | 1.0 末口径15cm 長さ３mのもの | → 0.50 末口径９cm 長さ1.8mのもの | 本数 | |
| | | 鉄筋コンクリート杭 | 20,740 | 一本 | 杭の径及びさ長 | 5.00 ← 末口径50cm 長さ12mのもの | 1.0 末口径30cm 長さ５mのもの | → 0.50 末口径20cm 長さ４mのもの | | |
| | | | | | （注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。 | | | | | |
| 外周壁骨組 | 木造 90 mm 厚 | | 2,570 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇九平方メートル | 外周壁面積の大小 | 1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.76㎡のもの | 1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの | → 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.55㎡のもの | 延べ床面積 | |
| | コンクリートブロック造 | 150mm 厚 | 6,010 | | | | | | | |
| | | 100mm 厚 | 4,280 | | | | | | | |
| | 軽量鉄骨造 | 100mm厚（現場組のもの） | 2,320 | | 施工の程度 | 1.10 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.90 程度の悪いもの | | |
| | | 65mm厚（既製のもの） | 1,200 | | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリート造 120mm 厚 | | 9,040 | | | | | | | |
| | 気泡コンクリート板 | 150mm 厚 | 8,530 | | | | | | | |
| | | 125mm 厚 | 7,300 | | | | | | | |
| | | 100mm 厚 | 6,420 | | | | | | | |
| | | 75mm 厚 | 5,700 | | | | | | | |
| | プレキャストコンクリート板 | 100mm 厚 | 11,480 | | | | | | | |
| | | 40mm厚（リブ付） | 7,680 | | | | | | | |
| | 押出成型セメント板 | 60mm 厚 | 8,510 | | | | | | | |
| | | 50mm 厚 | 8,060 | | | | | | | |
| | 化粧コンクリートブロック積み | 190mm 厚 | 13,600 | | | | | | | |
| | | 120mm 厚 | 9,450 | | | | | | | |