延べ床面積1.0㎡当たり0.30㎡程度のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡程度のもの	3.00	間仕切面積の大小
		1.0	延べ床面積1.0㎡当たり0.50㎡程度のもの
延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	木造	90 mm 厚	700
	コンクリートブロック造	150mm 厚	1,650
		190mm 厚	1,170
	鉄骨造	100 mm 厚	660
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	630
		65mm厚（既製のもの）	330
	鉄筋コンクリート造	120mm 厚	2,490
	気泡コンクリート板	150mm 厚	2,340
		125mm 厚	2,010
		100mm 厚	1,760
		75mm 厚	1,560
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	3,160
		40mm厚（リブ付）	2,110
	押出成型セメント板	60mm 厚	2,340
		50mm 厚	2,220
	石膏ボード間仕切	二時間耐火仕様	2,210
		一時間耐火仕様	1,710
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	3,740
		120mm 厚	2,600
延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇九平方メートル	外部仕上の面積の大小	延べ床面積1.0㎡当たり1.76㎡のもの	1.60
		延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0
		延べ床面積1.0㎡当たり0.55㎡のもの	0.50
	施工の程度	程度の良いもの	1.20
		普通のもの	1.0
		程度の悪いもの	0.80
外部仕上	石材系仕上	特	43,530
		上	30,140
		中	20,620
		並	13,890
	モルタル	かき落し	3,480
		はけ引き	2,880
		木ごて磨き	2,690
		金ごて磨き	3,080
	コンクリート打放	上	4,190
		並	3,420
仕上	外装タイル	二丁掛	7,860
		モザイクタイル	3,910
鋼板	亜鉛めっき鋼板	0.4mm 厚	3,580
		0.3mm 厚	3,480
	塗装亜鉛めっき鋼板	上	5,790
	成型板	中	5,550
		並	5,190

波板		0.40mm 厚	3,230
		0.29mm 厚	2,920
角波板		0.4mm 厚	4,130
		0.3mm 厚	3,540
折板		山高 175mm	4,880
		山高 150mm	4,500
		山高 85mm	3,930
ほうろう鋼板			32,010
メラミン鋼板			21,810
塩化ビニル樹脂被覆鋼板			11,800
印刷鋼板			9,590
ステンレス板		上	43,520
		並	36,260
アルミニウム板	成型板	上	18,600
		中	15,950
		並	12,960
	着色板		21,650
	アルミダイカスト		35,380
フレキシブル板		8mm 厚	5,030
		6mm 厚	4,490
		4mm 厚	4,000
繊維強化セメント板	波板	8mm 厚	3,840
		6mm 厚	2,590
	平板	8mm 厚	3,840
		6mm 厚	2,590
	着色板		4,900
硬質木片セメント板		25mm 厚	5,410
		18mm 厚	4,680
		12mm 厚	4,050
合成樹脂板	塩化ビニル	1.0mm 厚	2,400
		0.8mm 厚	2,080
	ポリエステル	1.0mm 厚	3,550
		0.8mm 厚	2,990
	アクリル	3mm 厚	4,780
		2mm 厚	3,710
	ポリカーボネート	1.0mm 厚	3,730
		0.7mm 厚	2,510