間仕切骨組		100mm 厚	5,350	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	8.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.80㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡程度のもの		延べ床面積
		75mm 厚	4,750						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	9,590						
		40mm厚（リブ付）	6,410						
	押出成型セメント板	60mm 厚	7,100						
		50mm 厚	6,730						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	11,350						
		120mm 厚	7,880						
	木造 90 mm 厚		230						
	コンクリートブロック造	150mm 厚	550						
		100mm 厚	390						
	鉄骨造 100 mm 厚		220						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	210						
		65mm厚（既製のもの）	110						
	鉄筋コンクリート造 120mm 厚		830						
	気泡コンクリート板	150mm 厚	780						
		125mm 厚	670						
		100mm 厚	580						
		75mm 厚	520						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	1,050						
		40mm厚（リブ付）	700						
	押出成型セメント板	60mm 厚	780						
		50mm 厚	740						
	石膏ボード間仕切	二時間耐火仕様	730						
		一時間耐火仕様	570						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm 厚	1,240						
		120mm 厚	860						
外部仕上	石材系仕上	特	36,340	当たり〇・九一平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	外部仕上面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
		上	25,170						
		中	17,210						
		並	11,600		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	モルタル	かき落し	2,910						
		はけ引き	2,410						
		木ごて磨き	2,240						
		金ごて磨き	2,570						
	コンクリート打放	上	3,500						
		並	2,850						
	外装タイル	二丁掛	6,570						
		モザイクタイル	3,260						
	鋼板 亜鉛めっき鋼板	0.4mm 厚	2,990						
		0.3mm 厚	2,910						
	塗装亜鉛めっき鋼板 成型板	上	4,840						
		中	4,640						
		並	4,340						
	波板	0.40mm 厚	2,700						
		0.29mm 厚	2,430						
	角波板	0.4mm 厚	3,440						
		0.3mm 厚	2,950						
	折板	山高 175mm	4,070						
		山高 150mm	3,750						
		山高 85mm	3,280						
	ほうろう鋼板		26,720						
	メラミン鋼板		18,200						
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,850						
	印刷鋼板		8,000						
	ステンレス板	上	36,330						
		並	30,270						
	アルミニウム板 成型板	上	15,530						
		中	13,320						
		並	10,810						
	着色板		18,080						
	アルミダイカスト		29,530						
	繊維強化セメント板 フレキシブル板	8mm 厚	4,200						
		6mm 厚	3,740						
		4mm 厚	3,330						
	波板	6mm 厚	2,160						
	平板	8mm 厚	3,210						
		6mm 厚	2,920						