シート防水	非歩行用	合成ゴム系	0.8mm 厚	3,860
	歩行用	合成樹脂系	0.8mm 厚	3,860
		合成ゴム系	2.0mm 厚	5,050
		合成樹脂系	2.0mm 厚	4,770
塗膜防水	エポキシ系	保護層あり		5,330
		保護層なし		3,410
	合成ゴム系	保護層あり		4,350
		保護層なし		3,430
	エマルジョン系	保護層あり		4,630
		保護層なし		3,010
	ウレタン系			4,290
モルタル防水		ケイ酸ソーダ系		2,590
		エマルジョン系		2,640
コンクリート直仕上				500
アスファルトコンクリート				3,610
勾配屋根 瓦		上		13,870
		中		10,280
		並		6,780
鋼板 亜鉛めっき鋼板	瓦棒		0.4mm 厚	6,110
	長尺 瓦棒		0.3mm 厚	5,940
			0.40mm 厚	6,550
	横葺		0.30mm 厚	6,250
			0.27mm 厚	6,200
			0.40mm 厚	5,650
塗装鉛めっき鋼板	瓦棒		0.3mm 厚	5,430
	長尺 瓦棒		0.27mm 厚	5,380
			0.40mm 厚	4,620
	横葺		0.30mm 厚	4,360
			0.27mm 厚	4,320
折板	瓦棒		0.8mm 厚	12,070
	長尺		1.0mm 厚	4,920
			0.8mm 厚	4,610
	波板葺		1.2mm 厚	5,230
普通板	瓦棒		0.5mm 厚	8,630

建床面積一〇・〇平方メートル当たり

建床	勾配の大小	かねこ勾配のもの	1.35	
		4.5/10程度のもの	1.0	
		2.5/10程度のもの	0.95	
	軒出の大小	軒出の大きいもの	1.20	
		軒出45cm程度のもの	1.0	
		軒出の小さいもの	0.90	
	施工の程度	強度の良いもの	1.10	
		普通のもの	1.0	
		強度の悪いもの	0.90	

断熱材複合鋼板パネル			0.4mm 厚	8,090
長尺板	瓦棒		0.3mm 厚	6,830
			0.5mm 厚	7,020
波板葺			0.4mm 厚	6,480
ガラス板	板ガラス	5mm 厚		6,200
	網入ガラス板（磨き板）	6.8mm 厚		11,660
	型板網入ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止		16,360
		野地板なし		4,480
波型スレート	大波板	普通板	野地板なし	3,060
		着色板	野地板あり	5,400
	小波板	普通板	野地板あり	4,470
		着色板	野地板なし	3,050
厚型スレート		着色板		5,350
繊維強化セメント板		桟瓦平型、小窓色		6,430
天然スレート	横葺	着色板		7,630
				8,840
ポリエステル大波板			1.5mm 厚	5,780
			1.0mm 厚	4,610
アクリル			0.8mm 厚	3,950
			3.0mm 厚	8,080
			2.0mm 厚	6,810
合成樹脂	塩化ビニル大波板		1.5mm 厚	6,300
			1.5mm 厚	3,970
			0.8mm 厚	3,320
	ポリカーボネート		4mm 厚	15,110
			3mm 厚	12,380
			2mm 厚	9,690

塗装	油性ペイント			560
	酒精ペイント			1,070
	合成樹脂系エマルジョンペイント	上		690
	合成樹脂系ペイント	上		1,960

建床面積一〇・〇平方メートル当たり

加算減点項目

全部分別共通		

※　加算減点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。