建具	建具面積が明確でないもの	木製建具	ラッカー	並	1,210
				上	2,650
				並	1,650
			耐酸ペイント		1,320
			特殊ペイント	防水塗料	890
				多彩塗料	1,420
			砂壁状塗材		2,430
			京壁塗		3,120
			珪藻土塗		3,510
			漆喰塗		3,630
		吹付	薄付外装仕上	アクリルリシン相当	510
			薄付内装仕上	じゅらく相当	920
			厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当	1,380
			軽量骨材天井仕上	パーライト吹付相当	1,360
			複層内外装仕上	セメント系吹付タイル相当	1,400
			複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当	1,960
			複層防水仕上	アクリル系相当	1,750
		下地等	ロックウール吹付		1,500
			メタルラス下地		470
			断熱・吸音材	上	2,420
				中	1,240
				並	840

1方メートル当たり　延べ床面積一・〇平

		外部	内部
木製建具	サッシ	スライド式（引違い、開き）	枠見込120mm	2,080	2,080
			枠見込100mm	1,700	1,700
			枠見込90mm	1,500	1,500
		回転式	枠見込100mm	1,940	1,940
			枠見込90mm	1,680	1,680
		固定式（嵌殺し）	枠見込120mm	1,220	1,220
			枠見込100mm	1,020	1,020
			枠見込90mm	880	880
		上げ下げ	枠見込100mm	1,960	1,960
	フラッシュ戸	単板張合板		7,090	7,090
		合成樹脂被覆合板	上	5,700	5,700

内部　外部　延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル　延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル

外部	開口部面積	5.00 ← 大きいもの	1.0 普通のもの	→ 0.20 小さいもの
	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの
内部	開口部面積	2.00 ← 大きいもの	1.0 普通のもの	→ 0.20 小さいもの
	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの

延べ床面積

施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの

※　断熱・吸音材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

建具	木製建具		並	2,960	2,960
			しな合板	2,710	2,710
		かまち戸	檜	3,690	3,690
			杉	3,110	3,110
			ラワン	2,550	2,550
		ふすま	上	1,960	1,960
			並	1,200	1,200
		障子	猫間（ガラス共）	3,780	3,780
			腰付額入（ガラス共）	2,580	2,580
			腰付額なし	1,150	1,150
		雨戸	木製	930	930
			金属製	570	570
		網戸	ステンレス網	780	780
			合成樹脂網	410	410
	金属製建具	鋼製扉		枠見込150mm	5,690	5,690
				枠見込100mm	4,810	4,810
				枠見込85mm	4,080	4,080
		アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	3,130	3,130
				枠見込70mm	1,960	1,960
				枠見込60mm	1,670	1,670
			回転式	枠見込100mm	3,770	3,770
				枠見込70mm	2,320	2,320
				枠見込60mm	1,970	1,970
			固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	2,650	2,650
				枠見込70mm	1,700	1,700
				枠見込60mm	1,340	1,340
			すべり出し	枠見込100mm	3,700	3,700
				枠見込70mm	2,600	2,600
				枠見込60mm	1,900	1,900
		アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	5,110	5,110
				枠見込70mm	3,870	3,870
		アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	5,610	5,610
				枠見込70mm	4,150	4,150
		アルミニウム網戸	ステンレス網		480	480
			合成樹脂網		340	340

第明治三十三種五郵便物認可