フレームレスドア			枠見込60mm	19,770
		固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	26,510
			枠見込70mm	17,030
			枠見込60mm	13,430
		すべり出し	枠見込100mm	37,050
			枠見込70mm	26,090
			枠見込60mm	19,000
	アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	51,180
			枠見込70mm	38,780
	アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	56,190
			枠見込70mm	41,500
	アルミニウム網戸		ステンレス網	4,840
			合成樹脂網	3,440
	強化ガラス戸		自動	352,270
			手動	165,190
	アクリル戸		自動	278,470
			手動	77,660
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				17,890
シートシャッター			内部	102,280
			外部	86,690
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)			50,110
	透明　145×145×95(mm)			38,450
	透明　190×190×95(mm)			30,700
	色物　145×145×95(mm)			45,170
（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。				
ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	2,200
			5mm厚	1,640
			3mm厚	1,130
	型板ガラス		4mm厚	1,270
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	2,310
		磨き板	10.0mm厚	9,260
			6.8mm厚	5,430
	熱線吸収ガラス	フロート	5～6mm厚	4,010
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm厚	10,000
			3mm＋3mm厚	5,600
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	10,200
			3mm＋3mm厚	6,350
	強化ガラス	フロート	10mm厚	11,600
			6mm厚	5,150
		熱線吸収板	8mm厚	12,300
			6mm厚	6,190
	複層ガラス	普通板	18mm厚	8,720
			16mm厚	7,240
			12mm厚	4,530
		普通板＋網入磨き板	18.8mm厚	13,400
			17.8mm厚	12,980
		熱線吸収板	16mm厚	8,290
	熱線反射ガラス		10mm厚	8,120
	ステンドグラス	形、リブとも普通のもの		145,760

特殊設備	既製間仕切			13,880	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	見付面積
	カウンター	黒みかげ石練付板		83,810	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの	見付面積
		デコラ		48,180						
		木製		28,690						
建築設備	電気設備	動力配線設備		1,970	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり自動	→ 0.75 中央監視なし手動	延べ床面積
						程度	1.40 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
						動力負荷	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	
						規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
		電灯コンセント配線設備		1,790	一・〇平方メートル	配線方法		1.0 金属管内にビニル電線をおさめたもの	→ 0.80 CD管内にビニル電線をおさめたもの	延べ床面積
									→ 0.65 ビニルケーブルを露出配線したもの	