		人荷用エレベーター	7,971,000	一台	積載量	1.35 ← 4,000kgのもの	1.0 2,000kgのもの	→ 0.76 1,000kgのもの	台数
					着床数	1.20 ← 8箇所のもの	1.0 3箇所のもの	→ 0.95 2箇所のもの	
					速度	1.31 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
					程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
仮設工事			2,380	メートル一・〇平方	仮設工事の難易	1.50 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	延べ床面積
					建物の程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
その他の工事			1,260	メートル一・〇平方	その他の工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積

（６）　水力発電所用建物

ア　発電機室関係建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
主体構造部	鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄骨の使用量が明確でない建物	鉄骨鉄筋コンクリート造 33,750	コンクリート〇・六立方メートル、鉄筋〇・〇七トン、鉄骨〇・〇五トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄骨	発電機室の階高	1.30 ← 20m程度のもの 1.20 ← 16m程度のもの	1.0 12m程度のもの	→ 0.95 10m程度のもの	延べ床面積
					柱間	1.10 ← 7m程度のもの	1.0 6m程度のもの		
					工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 単純なもの	
		鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛169,910×鉄骨使用量（単位ｔ）｝＋ ｛100,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛26,250×コンクリート使用量（単位㎥）｝		工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 単純なもの	
	鉄筋コンクリート造	使用量が明確でない建物	鉄筋コンクリート造 24,520	トン〇・六二立方メートル、鉄筋〇・〇八二トン、コンクリート延べ床面積一・〇平方メートル当たり	発電機室の階高	1.30 ← 20m程度のもの 1.20 ← 16m程度のもの	1.0 12m程度のもの	→ 0.95 10m程度のもの	延べ床面積
					柱間	1.10 ← 7m程度のもの	1.0 6m程度のもの		
					工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 単純なもの	
		鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛100,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛26,250×コンクリート使用量（単位㎥）｝		工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 単純なもの	
	鉄筋コンクリート造（屋根に鉄骨トラスを使用しているもの）	使用量が明確でない建物	鉄筋コンクリート造（屋根に鉄骨トラスを使用しているもの） 17,480	コンクリート〇・〇二四立方メートル、鉄筋〇・〇五トン、コンクリート延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄骨	発電機室の階高	1.30 ← 20m程度のもの 1.20 ← 16m程度のもの	1.0 12m程度のもの	→ 0.95 10m程度のもの	延べ床面積
					柱間	1.10 ← 7m程度のもの	1.0 6m程度のもの		
					工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 単純なもの	
		鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （屋根に鉄骨トラスを使用しているもの） （算式） 標準評点数 ＝｛169,910×鉄骨使用量（単位ｔ）｝＋ ｛100,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛26,250×コンクリート使用量（単位㎥）｝		工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 単純なもの	