屋根構造	鉄筋コンクリート造		5,800	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル					建床面積
	気泡コンクリート板	150mm 厚	6,890						
		125mm 厚	5,980						
		100mm 厚	5,190						
		75mm 厚	4,670						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	10,860						
		40mm厚（リブ付）	7,370						
	軽量コンクリート打	大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚	7,460						
		角型波鋼板（捨型枠のもの）1.2mm厚	6,130						
		ラスシート（捨型枠のもの）	5,320						
	勾配屋根	鉄骨造	5,010	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$程度のもの	0.95 → $\frac{2.5}{10}$程度のもの	
		木造	7,020		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 → 軒出の小さいもの	
床構造	鉄筋コンクリート造		4,970	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					延べ床面積
	束立床		1,840						
	気泡コンクリート板	150mm 厚	6,930						
		125mm 厚	6,030						
		100mm 厚	5,240						
		75mm 厚	4,640						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	10,860						
		40mm厚（リブ付）	7,370						
	大角型波鋼板	2.3mm 厚	5,090						
		1.6mm 厚	4,260						
	角型波鋼板	1.2mm 厚	3,880						
		0.8mm 厚	3,320						
	軽量コンクリート打	大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚	7,460						
		角型波鋼板（捨型枠のもの）1.2mm厚	6,190						
		ラスシート（捨型枠のもの）	5,330						
	コンクリート叩		3,370						
外部仕上	石材系仕上	特	79,880	一・〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル	外部仕上面積の小大	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり3.0㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり2.0㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	延べ床面積
		上	55,320						
		中	37,840						

	並		25,500	
モルタル	かき落し		6,400	
	はけ引き		5,300	
	木ごて磨き		4,940	
	金ごて磨き		5,660	
コンクリート打放	上		7,700	
	並		6,280	
外装タイル	二丁掛		14,440	
	モザイクタイル		7,180	
鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	成型板	上	10,640
			中	10,200
			並	9,540
		折板	山高 175mm	8,960
			山高 150mm	8,260
			山高 85mm	7,220
	ほうろう鋼板			58,740
	メラミン鋼板			40,020
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板			21,660
	印刷鋼板			17,600
ステンレス板	上			79,860
	並			66,540
アルミニウム板	成型板		上	34,140
			中	29,280
			並	23,780
	着色板			39,740
	アルミダイカスト			64,920
繊維強化セメント板	フレキシブル板		8mm 厚	9,240
			6mm 厚	8,240
			4mm 厚	7,340
	波板		6mm 厚	4,760
	平板		8mm 厚	7,060
			6mm 厚	6,420
	着色板			9,000
硬質木片セメント板	25mm 厚			9,940

施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの