| 区分 | 種類 | 細目 | 規格 | 単価 | 数量の基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18㎜ 厚 | 8,600 | |
| | | | 12㎜ 厚 | 7,440 | |
| | カーテンウォール | 金属製 | ステンレス製パネル形式のもの | 84,600 | |
| | | | アルミニウム製方立形式のもの | 49,260 | |
| | | PC系 | 形状が複雑なサッシュ組込のもの | 92,120 | |
| | | | フラットなサッシュ組込のもの | 55,760 | |
| | | | フラットなパネルのもの | 24,640 | |
| 内部仕上 | 石材系仕上 | | 特 | 97,320 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり三・〇平方メートル |
| | | | 上 | 67,230 | |
| | | | 中 | 45,630 | |
| | | | 並 | 31,740 | |
| | モルタル | | かき落し | 9,600 | |
| | | | 金ごて磨き | 8,490 | |
| | | | はけ引き | 7,950 | |
| | コンクリート打放 | | 上 | 11,550 | |
| | | | 並 | 9,420 | |
| | 内装タイル | | 200㎜角 | 17,850 | |
| | | | 150㎜角 | 15,270 | |
| | | | 100㎜角 | 14,400 | |
| | 鋼板 | 塗装亜鉛めっき鋼板 成型板 | 上 | 14,100 | |
| | | | 中 | 13,440 | |
| | | | 並 | 12,450 | |
| | | ほうろう鋼板 | | 86,220 | |
| | | メラミン鋼板 | | 58,140 | |
| | | 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | | 30,600 | |
| | | 印刷鋼板 | | 24,510 | |
| | ステンレス板 | | 上 | 137,430 | |
| | | | 中 | 117,930 | |
| | | | 並 | 97,920 | |
| | アルミニウム板 | 成型板 | 上 | 49,320 | |
| | | | 中 | 42,030 | |
| | | | 並 | 33,780 | |
| | | 吸音板 | | 34,590 | |
| | | 着色板 | | 57,750 | |

| 延べ床面積 | ← | | → |
|---|---|---|---|
| 内部仕上面積の大小 | 1.20 延べ床面積1.0㎡当たり3.61㎡のもの | 1.0 延べ床面積1.0㎡当たり3.0㎡のもの | 0.60 延べ床面積1.0㎡当たり1.79㎡のもの |
| 施工の程度 | 1.20 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.80 程度の悪いもの |

| 区分 | 種類 | 細目 | 規格 | 単価 | 数量の基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| | アルミダイカスト | | | 95,490 | |
| | アルミ樹脂積層板 | | | 26,370 | |
| | 繊維強化セメント板 | フレキシブル板 | 8㎜ 厚 | 11,970 | |
| | | | 6㎜ 厚 | 10,470 | |
| | | | 4㎜ 厚 | 9,120 | |
| | | 平板 | 8㎜ 厚 | 8,940 | |
| | | | 6㎜ 厚 | 7,980 | |
| | 繊維板 | | 12㎜ 厚 | 8,220 | |
| | | | 9㎜ 厚 | 7,470 | |
| | 木毛セメント板 | 普通板 | 25㎜ 厚 | 7,290 | |
| | | | 20㎜ 厚 | 6,990 | |
| | | | 9～15㎜ 厚 | 6,810 | |
| | | 化粧板 | 25㎜ 厚 | 8,160 | |
| | 硬質木片セメント板 | | 25㎜ 厚 | 13,050 | |
| | | | 18㎜ 厚 | 11,010 | |
| | | | 12㎜ 厚 | 9,270 | |
| | 木片セメント板 | | 50㎜ 厚 | 11,700 | |
| | | | 30㎜ 厚 | 9,360 | |
| | 石膏ボード | 普通板 | 15.0㎜ 厚 | 5,730 | |
| | | | 12.5㎜ 厚 | 4,440 | |
| | | | 9.5㎜ 厚 | 4,230 | |
| | | 化粧板 | 9.5㎜ 厚 | 4,980 | |
| | | GL工法 | 12.5㎜ 厚 | 3,000 | |
| | | | 9.5㎜ 厚 | 2,790 | |
| | コルク板 | | | 20,910 | |
| | 木質系壁仕上 | | 特 | 47,610 | |
| | | | 上 | 13,110 | |
| | | | 中 | 11,160 | |
| | | | 並 | 7,080 | |
| 床仕上 | 石材系仕上 | | 特 | 35,210 | 延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル |
| | | | 上 | 24,030 | |
| | | | 中 | 16,310 | |
| | | | 並 | 11,170 | |
| | モルタル | | 金ごて仕上 | 1,490 | |

| 延べ床面積 | ← | | → |
|---|---|---|---|
| 床仕上面積の大小 | 1.10 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの | 1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの | 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの |
| 施工の程度 | 1.20 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.80 程度の悪いもの |