屋根仕上				建床面積一・〇平方メートル当たり
陸屋根	アスファルト防水	150mm角クリンカータイル	上	10,910
			並	10,390
		モルタル（目地切り）	上	6,130
			中	5,690
			並	5,170
		露出防水		3,920
		豆砂利押		4,210
	コンクリート打放		上	3,850
			並	3,140
	モルタル	金ごて仕上		2,780
		はけ引き		2,600
	ステンレス板	成型板	上	45,600
			中	39,100
			並	32,430
	鋼板	印刷鋼板		7,960
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,990
		メラミン鋼板		19,170
		ほうろう鋼板		28,530
		塗装亜鉛めっき鋼板 成型板	上	4,810
			中	4,590
			並	4,260
		塗装亜鉛めっき鋼板 普通板	0.40mm厚	2,750
			0.30mm厚	2,590
			0.27mm厚	2,570
	アルミニウム板	成型板	上	16,370
			中	13,940
			並	11,190
		吸音板	上	19,730
			並	11,380
		平板	0.8mm厚	6,840
			0.5mm厚	5,150
			0.3mm厚	3,920
	発泡合成樹脂			1,030

施工の程度	
程度の良いもの	1.10
普通のもの	1.0
程度の悪いもの	0.90

建床面積

屋根仕上				建床面積一・〇平方メートル当たり
陸屋根	シート防水	非歩行用 合成ゴム系	0.8mm厚	3,860
		非歩行用 合成樹脂系	0.8mm厚	3,860
		歩行用 合成ゴム系	2.0mm厚	5,050
		歩行用 合成樹脂系	2.0mm厚	4,770
	塗膜防水	エポキシ系	保護層あり	5,330
			保護層なし	3,410
		合成ゴム系	保護層あり	4,350
			保護層なし	3,430
		エマルジョン系	保護層あり	4,630
			保護層なし	3,010
		ウレタン系	保護層なし	4,290
	モルタル防水	ケイ酸ソーダ系		2,590
		エマルジョン系		2,640
	コンクリート直仕上			500
	アスファルトコンクリート			3,610
	FRP防水			6,690
勾配屋根	鋼板	亜鉛めっき鋼板 瓦棒	0.4mm厚	6,110
			0.3mm厚	5,940
		塗装亜鉛めっき鋼板 長尺板 瓦棒	0.40mm厚	6,550
			0.30mm厚	6,250
			0.27mm厚	6,200
		塗装亜鉛めっき鋼板 長尺板 横葺	0.40mm厚	5,650
			0.30mm厚	5,430
			0.27mm厚	5,380
		塗装亜鉛めっき鋼板 長尺板 波板葺	0.40mm厚	4,620
			0.30mm厚	4,360
			0.27mm厚	4,320
		塗装亜鉛めっき鋼板 折板	1.2mm厚	5,230
			1.0mm厚	4,920
			0.8mm厚	4,610
	アルミニウム板	普通板 瓦棒	0.8mm厚	12,070
			0.5mm厚	8,630
			0.4mm厚	8,090
			0.3mm厚	6,830

勾配の大小		軒出の大小		施工の程度	
かね勾配のもの	1.35	軒出の大きいもの	1.20	程度の良いもの	1.10
$\frac{4.5}{10}$程度のもの	1.0	軒出45cm程度のもの	1.0	普通のもの	1.0
$\frac{2.5}{10}$程度のもの	0.95	軒出の小さいもの	0.90	程度の悪いもの	0.90

建床面積