内部仕上	ステンレス板		上	48,310
			並	40,250
	アルミニウム板	成型板	上	20,650
			中	17,710
			並	14,380
		着色板		24,040
		アルミダイカスト		39,270
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	8mm厚	5,590
			6mm厚	4,980
			4mm厚	4,440
		波板	6mm厚	2,870
		平板	8mm厚	4,270
			6mm厚	3,880
		着色板		5,440
	硬質木片セメント板		25mm厚	6,010
			18mm厚	5,200
			12mm厚	4,500
	カーテンウォール	金属製	ステンレス製パネル形式のもの	51,180
			アルミニウム製方立形式のもの	29,800
		PC系	形状が複雑なサッシュ組込のもの	55,730
			フラットなサッシュ組込のもの	33,730
			フラットなパネルのもの	14,900
内部仕上	石材系仕上		特	49,300
			上	34,060
			中	23,110
			並	16,080
	モルタル		かき落し	4,860
			金ごて磨き	4,300
			はけ引き	4,020
	コンクリート打放		上	5,850
			並	4,770
	内装タイル		200mm角	9,040
			150mm角	7,730
			100mm角	7,290

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・五二平方メートル

内部仕上面積の大小	1.20 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.82㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.52㎡のもの	→ 0.60 延べ床面積1.0㎡当たり0.97㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

延べ床面積

鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	成型板	上	7,140
			中	6,800
			並	6,300
	ほうろう鋼板			43,680
	メラミン鋼板			29,450
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板			15,500
	印刷鋼板			12,410
ステンレス板			上	69,630
			中	59,750
			並	49,610
アルミニウム板	成型板		上	24,980
			中	21,290
			並	17,110
	吸音板			17,520
	着色板			29,260
	アルミダイカスト			48,380
アルミ樹脂積層板				13,360
繊維強化セメント板	フレキシブル板		8mm厚	6,060
			6mm厚	5,300
			4mm厚	4,620
	平板		8mm厚	4,520
			6mm厚	4,040
繊維板			12mm厚	4,160
			9mm厚	3,780
木毛セメント板	普通板		25mm厚	3,690
			20mm厚	3,540
			9～15mm厚	3,450
	化粧板		25mm厚	4,130
硬質木片セメント板			25mm厚	6,610
			18mm厚	5,570
			12mm厚	4,690
木片セメント板			50mm厚	5,920
			30mm厚	4,740
石膏ボード	普通板		15.0mm厚	2,900