床仕上			並	10,730
		樹脂製系		8,810
	木質系床仕上		特	14,810
			上	9,060
			中	7,210
			並	5,420
	着色コンクリート床			1,370
	合成樹脂張床		特	10,610
			上	4,910
			中	2,680
			並	1,620
（注）床構造が束立床の場合は、床仕上の標準評点数から3,810を控除すること。				
天井仕上	木質系天井仕上		特上	20,580
			特	9,280
			上	4,760
			中	3,610
			並	2,200
	繊維板		12mm厚	2,270
			9mm厚	2,020
	木毛セメント板	25mm厚		1,890
			コンクリート打込	1,250
		20mm厚		1,790
			コンクリート打込	1,150
		15mm厚		1,770
	石膏ボード	普通板	12.5mm厚	1,270
			9.5mm厚	1,120
		着色板	9.5mm厚	1,370
		吸音板	9.5mm厚	1,700
	合成樹脂板	塩化ビニル	上	6,130
			並	4,970
		メラミン	1.6mm厚	4,690
			1.2mm厚	4,430
		アクリル	3.0mm厚	5,590
			2.0mm厚	4,610

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

天井仕上面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	
施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	

延べ床面積

床仕上			12.5mm厚	2,240
			9.5mm厚	2,140
		化粧板	9.5mm厚	2,520
		GL工法	12.5mm厚	1,520
			9.5mm厚	1,410
	コルク板			10,590
	木質系壁仕上		特	24,120
			上	6,640
			中	5,650
			並	3,580
	石材系仕上		特	35,210
			上	24,030
			中	16,310
			並	11,170
	モルタル		金ごて仕上	1,490
			木ごて仕上	1,310
	コンクリート直仕上		表面すべり止目地仕上	500
			金ごて仕上	510
			木ごて仕上	380
	合成樹脂塗床		エポキシ	3,180
			ポリウレタン	2,510
			アクリル	1,660
	タイル		100mm角	6,330
			モザイクタイル	5,190
	エキスパンドメタル			5,030
	縞鋼板		6.0mm厚	7,320
			4.5mm厚	6,260
			3.2mm厚	5,370
	カーペット		上	7,730
			並	3,280
	れんが		平敷	6,190
	フリーアクセス床	アルミ系	上	29,770
			並	19,730
		鋼製系	上	13,130

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

床仕上面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

延べ床面積