	電話配線設備	1,050	一・〇平方メートル	配置	1.15 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
				フロアダクト	3.00 全館にあるもの	1.0 一部分にあるもの	0.80 ないもの	
				規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	
	呼出信号設備	10,370	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
				程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
	盗難非常通報装置	290,600	一台	配置		1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	台数
				程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	インターホン配線設備	17,160	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
				程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	拡声器配線設備	380	対象床面積一・〇平方メートル当たり	器具数	1.25 多いもの	1.0 普通のもの	0.60 少ないもの	対象床面積
				程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	工業用テレビ配線設備	36,660	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
				程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
	テレビジョン共同聴視設備　局所的なもの	257,100	一組	器具数	1.60 10台1組程度のもの	1.0 5台1組程度のもの	0.70 3台1組程度のもの	組数
衛生設備	給水設備	1,410	一・〇平方メートル	方式		1.0 高架水槽方式のもの	0.80 直結増圧方式のもの 0.70 直結給水方式のもの	延べ床面積
				集中性	1.20 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 局部的に集中しているもの	
				設備の多少	1.30 給水箇所の多いもの	1.0 普通のもの	0.70 給水箇所の少ないもの	
				管材		1.0 ライニング鋼管のもの	0.75 塩化ビニル管のもの	
				規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	
	排水設備	1,750	一・〇平方メートル	方式	1.30 放流ができないもの	1.0 放流ができるもの		延べ床面積
				集中性	1.20 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 局部的に集中しているもの	
				設備の多少	1.30 排水箇所の多いもの	1.0 普通のもの	0.70 排水箇所の少ないもの	
				管材	1.05 塗装鋼管のもの	1.0 ライニング鋼管のもの	0.80 塩化ビニル管のもの	
				程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
				規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	
	衛生器具設備	790	一・〇平方メートル	設備の多少	1.30 器具数の多いもの	1.0 普通のもの	0.70 器具数の少ないもの	延べ床面積
				程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
				規模	1.05 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 10,000㎡程度のもの	
	ガス設備	180	一・〇平方メートル	基準		1.0 都市ガスのもの	0.93 準都市ガス扱いプロパンガスのもの	延べ床面積
				集中性	1.15 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 局部的に集中しているもの	