			9mm厚	2,360
発泡合成樹脂				1,030
クロス貼			上	5,870
			中	3,110
			並	2,250
アルミニウム板	平板		0.8mm厚	6,840
			0.5mm厚	5,150
			0.3mm厚	3,920
	吸音板		上	19,730
			並	11,380
	成型板		上	16,370
			中	13,940
			並	11,190
鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	普通板	0.40mm厚	2,750
			0.30mm厚	2,590
			0.27mm厚	2,570
		成型板	上	4,810
			中	4,590
			並	4,260
	ほうろう鋼板			28,530
	メラミン鋼板			19,170
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板			9,990
	印刷鋼板			7,960
ステンレス板	成型板		上	45,600
			中	39,100
			並	32,430
モルタル	金ごて仕上			2,780
	はけ引き			2,600
光天井	アルミダイカスト			57,600
	アクリル系			20,850
	塩化ビニル系			17,190
コンクリート打放			上	3,850
			並	3,140

屋根仕上							
陸屋根	アスファルト防水	150mm角クリンカータイル		上	10,910	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	施工の程度 ↑1.10 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / 0.90 程度の悪いもの↓
				並	10,390		
		モルタル（目地切り）		上	6,130		
				中	5,690		
				並	5,170		
		露出防水			3,920		
		豆砂利押			4,210		
	シート防水	非歩行用	合成ゴム系	0.8mm厚	3,860		
			合成樹脂系	0.8mm厚	3,860		
		歩行用	合成ゴム系	2.0mm厚	5,050		
			合成樹脂系	2.0mm厚	4,770		
	塗膜防水	エポキシ系		保護層あり	5,330		
				保護層なし	3,410		
		合成ゴム系		保護層あり	4,350		
				保護層なし	3,430		
		エマルジョン系		保護層あり	4,630		
				保護層なし	3,010		
		ウレタン系		保護層なし	4,290		
	モルタル防水	ケイ酸ソーダ系			2,590		
		エマルジョン系			2,640		
	コンクリート直仕上				500		
	アスファルトコンクリート				3,610		
勾配屋根	瓦			上	13,870	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小 ↑1.35 かね勾配のもの / 1.0 $\frac{4.5}{10}$程度のもの / 0.95 $\frac{2.5}{10}$程度のもの↓
				中	10,280		軒出の大小 ↑1.20 軒出の大きいもの / 1.0 軒出45cm程度のもの / 0.90 軒出の小さいもの↓
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	瓦棒	0.4mm厚	6,110		施工の程度 ↑1.10 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / 0.90 程度の悪いもの↓
				0.3mm厚	5,940		
		塗装亜鉛めっき鋼板 長尺板	瓦棒	0.40mm厚	6,550		
				0.30mm厚	6,250		
				0.27mm厚	6,200		
			横葺	0.40mm厚	5,650		
				0.30mm厚	5,430		
				0.27mm厚	5,380		
			波板葺	0.40mm厚	4,620		
						建床面積	