建具	木製建具		断熱・吸音材	上	2,420
				中	1,240
				並	840

方メートル当たり延べ床面積一・〇平

施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.70
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

※　断熱・吸音材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

建具	木製建具	サッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込120mm	20,890
				枠見込100mm	17,040
				枠見込 90mm	15,080
			回転式	枠見込100mm	19,440
				枠見込 90mm	16,840
			固定式（嵌殺し）	枠見込120mm	12,210
				枠見込100mm	10,200
				枠見込 90mm	8,830
			上げ下げ	枠見込100mm	19,620
		フラッシュ戸	単板張合板		70,990
			合成樹脂被覆合板	上	57,070
				並	29,620
			しな合板		27,110
		かまち戸	檜		36,910
			杉		31,180
			ラワン		25,560
		ふすま	上		19,630
			並		12,020
		障子	猫間（ガラス共）		37,820
			腰付額入（ガラス共）		25,820
			腰付額なし		11,520
		雨戸	木製		9,350
			金属製		5,740
		網戸	ステンレス網		7,810
			合成樹脂網		4,170
	金属製建具	鋼製扉		枠見込150mm	56,940
				枠見込100mm	48,100
				枠見込 85mm	40,880
		鋼製シャッター	軽量タイプシャッター		14,360
			重量タイプシャッター		37,570
			グリルシャッター		33,020
			ホールディングゲート		21,390

一・〇平方メートル

施工の程度	1.20 ←	1.0	→ 0.80
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

建具　面積

アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	31,380
		枠見込 70mm	19,610
		枠見込 60mm	16,730
	回転式	枠見込100mm	37,710
		枠見込 70mm	23,280
		枠見込 60mm	19,770
	固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	26,510
		枠見込 70mm	17,030
		枠見込 60mm	13,430
	すべり出し	枠見込100mm	37,050
		枠見込 70mm	26,090
		枠見込 60mm	19,000
アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	51,180
		枠見込 70mm	38,780
アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	56,190
		枠見込 70mm	41,500
アルミニウムシャッター			32,690
アルミニウム網戸	ステンレス網		4,840
	合成樹脂網		3,440
ステンレスシャッター	シャッター		63,950
	グリルシャッター		57,840
	ホールディングゲート		41,940
フレームレスドア 強化ガラス戸	自動		352,270
	手動		165,190
フレームレスドア アクリル戸	自動		278,470
	手動		77,660
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			17,890
ガラスブロック 透明 115×115×95（mm）			50,110
ガラスブロック 透明 145×145×95（mm）			38,450
ガラスブロック 透明 190×190×95（mm）			30,700
ガラスブロック 色物 145×145×95（mm）			45,170

（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。