	並	11,170	
モルタル	金ごて仕上	1,490	
	木ごて仕上	1,310	
コンクリート直仕上	表面すべり止目地仕上	500	
	金ごて仕上	510	
	木ごて仕上	380	
合成樹脂塗床	エポキシ	3,180	
	ポリウレタン	2,510	
	アクリル	1,660	
タイル	300mm角	9,440	
	200mm角	7,610	
	150mm角	7,060	
	100mm角	6,330	
	モザイクタイル	5,190	
エキスパンドメタル		5,030	
縞鋼板	6.0mm厚	7,320	
	4.5mm厚	6,260	
	3.2mm厚	5,370	
畳	上	10,390	
	並	9,290	
カーペット	上	7,730	
	並	3,280	
れんが	平敷	6,190	
フリーアクセス床	アルミ系 上	29,770	
	アルミ系 並	19,730	
	鋼製系 上	13,130	
	鋼製系 並	10,730	
	樹脂製系	8,810	
木質系床仕上	特	14,810	
	上	9,060	
	中	7,210	
	並	5,420	
着色コンクリート床		1,370	
合成樹脂張床	特	10,610	

施工の程度	1.30 ←	1.0	→ 0.70
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

		上	4,910	
		中	2,680	
		並	1,620	
（注）床構造が束立床の場合は、床仕上の標準評点数から3,810を控除すること。				
天井仕上	木質系天井仕上	特上	4,320	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・二二平方メートル
		特	1,940	
		上	990	
		中	750	
		並	460	
	繊維板	12mm厚	470	
		9mm厚	420	
	木毛セメント板	25mm厚	390	
		20mm厚	370	
		15mm厚	370	
	石膏ボード 普通板	12.5mm厚	260	
		9.5mm厚	230	
	石膏ボード 着色板	9.5mm厚	280	
	石膏ボード 吸音板	9.5mm厚	350	
	合成樹脂板 塩化ビニル	上	1,280	
		並	1,040	
	合成樹脂板 メラミン	1.6mm厚	980	
		1.2mm厚	930	
	合成樹脂板 アクリル	3.0mm厚	1,170	
		2.0mm厚	960	
		1.5mm厚	880	
	合成樹脂板 ポリカーボネート	4mm厚	2,310	
		3mm厚	1,870	
		2mm厚	1,430	
	繊維強化セメント板 フレキシブル板 吸音板	6.0mm厚	730	
		3.2mm厚	620	
	繊維強化セメント板 フレキシブル板 普通板	5mm厚	620	
		4mm厚	570	
		3mm厚	420	
	繊維強化セメント板 普通板	8mm厚	610	

天井仕上面積の大小	4.70 ←	1.0	→ 0.15	延べ床面積
	延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.21㎡のもの	延べ床面積1.0㎡当たり0.03㎡のもの	
施工の程度	1.20 ←	1.0	→ 0.80	
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの	