	角型波鋼板	1.2mm厚	3,880			
	角型波鋼板	0.8mm厚	3,320			
	軽量コンクリート打	大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚	7,460			
	軽量コンクリート打	角型波鋼板（捨型枠のもの）　1.2mm厚	6,190			
	軽量コンクリート打	ラスシート（捨型枠のもの）	5,330			
	コンクリート叩		3,370			
基礎工事	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		10,820	建床面積一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル	階数	3階建のもの 1.25 ↑ 2階建のもの 1.0
					施工量の多少	建床面積1.0m²当たり延長1.2mのもの 1.20 ↑ 建床面積1.0m²当たり延長1.0mのもの 1.0 ↓ 建床面積1.0m²当たり延長0.8mのもの 0.80
					施工の程度	程度の良いもの 1.20 ↑ 普通のもの 1.0 ↓ 程度の悪いもの 0.80
					（補正単位）	建床面積
基礎工事	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,470	一個	施工の程度	程度の良いもの 1.20 ↑ 普通のもの 1.0 ↓ 程度の悪いもの 0.80
					（補正単位）	個数
外周壁骨組	木造	90mm厚	2,140	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	延べ床面積1.0m²当たり1.36m²のもの 1.50 ↑ 延べ床面積1.0m²当たり0.91m²のもの 1.0 ↓ 延べ床面積1.0m²当たり0.45m²のもの 0.50
外周壁骨組	コンクリートブロック造	150mm厚	5,020		施工の程度	程度の良いもの 1.20 ↑ 普通のもの 1.0 ↓ 程度の悪いもの 0.80
外周壁骨組	コンクリートブロック造	100mm厚	3,570		（補正単位）	延べ床面積
外周壁骨組	鉄筋コンクリート造	120mm厚	7,550			
外周壁骨組	気泡コンクリート板	150mm厚	7,120			
外周壁骨組	気泡コンクリート板	125mm厚	6,090			
外周壁骨組	気泡コンクリート板	100mm厚	5,350			
外周壁骨組	気泡コンクリート板	75mm厚	4,750			
外周壁骨組	プレキャストコンクリート板	100mm厚	9,590			
外周壁骨組	プレキャストコンクリート板	40mm厚（リブ付）	6,410			
外周壁骨組	押出成型セメント板	60mm厚	7,100			
外周壁骨組	押出成型セメント板	50mm厚	6,730			
外周壁骨組	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	11,350			
外周壁骨組	化粧コンクリートブロック積み	120mm厚	7,880			
間仕切骨組	木造	90mm厚	230	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	延べ床面積1.0m²当たり0.20m²のもの 2.00 ↑ 延べ床面積1.0m²当たり0.10m²のもの 1.0 ↓ 延べ床面積1.0m²当たり0.05m²のもの 0.50
間仕切骨組	コンクリートブロック造	150mm厚	550		（補正単位）	延べ床面積
間仕切骨組	コンクリートブロック造	100mm厚	390			
間仕切骨組	鉄筋コンクリート造	120mm厚	830			
間仕切骨組	気泡コンクリート板	150mm厚	780			
間仕切骨組	気泡コンクリート板	125mm厚	670			
間仕切骨組	気泡コンクリート板	100mm厚	580			

	プレキャストコンクリート板	75mm厚	520			
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	1,050			
	プレキャストコンクリート板	40mm厚（リブ付）	700			
	押出成型セメント板	60mm厚	780			
	押出成型セメント板	50mm厚	740			
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	1,240			
	化粧コンクリートブロック積み	120mm厚	860			
外部仕上	石材系仕上	特	36,340	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	延べ床面積1.0m²当たり1.36m²のもの 1.50 ↑ 延べ床面積1.0m²当たり0.91m²のもの 1.0 ↓ 延べ床面積1.0m²当たり0.45m²のもの 0.50
外部仕上	石材系仕上	上	25,170		施工の程度	程度の良いもの 1.30 ↑ 普通のもの 1.0 ↓ 程度の悪いもの 0.70
外部仕上	石材系仕上	中	17,210		（補正単位）	延べ床面積
外部仕上	石材系仕上	並	11,600			
外部仕上	モルタル	かき落し	2,910			
外部仕上	モルタル	はけ引き	2,410			
外部仕上	モルタル	木ごて磨き	2,240			
外部仕上	モルタル	金ごて磨き	2,570			
外部仕上	外装タイル	二丁掛	6,570			
外部仕上	外装タイル	モザイクタイル	3,260			
外部仕上	鋼板　亜鉛めっき鋼板	0.4mm厚	2,990			
外部仕上	鋼板　亜鉛めっき鋼板	0.3mm厚	2,910			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　成型板	上	4,840			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　成型板	中	4,640			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　成型板	並	4,340			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　波板	0.40mm厚	2,700			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　波板	0.29mm厚	2,430			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　角波板	0.40mm厚	3,440			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　角波板	0.30mm厚	2,950			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　折板	山高 175mm	4,070			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　折板	山高 150mm	3,750			
外部仕上	鋼板　塗装亜鉛めっき鋼板　折板	山高 85mm	3,280			
外部仕上	鋼板　ほうろう鋼板		26,720			
外部仕上	鋼板　メラミン鋼板		18,200			
外部仕上	鋼板　塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,850			
外部仕上	鋼板　印刷鋼板		8,000			
外部仕上	ステンレス板	上	36,330			