| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受変電設備 | デマンドの状況により手動によるこまめな調節 | 随時実施 | — | | | ○ |
| | 進相用コンデンサによる力率管理の徹底(手動の場合) | 随時実施 | — | ○ | | |
| 照明設備 | 作業スペースの過剰照明、窓際の間引き | 利用状況に応じ実施 | 利用状況に応じ実施 | | ○ | |
| | 廊下・ホールの消灯、間引きの徹底 | 利用状況に応じ実施 | 利用状況に応じ実施 | | ○ | |
| | トイレ・給湯室不在時の消灯 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 空室・倉庫等の消灯 | 毎日実施 | 適宜実施 | | | ○ |
| | 昼休みの消灯 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 残業時間帯における部分消灯、場所の集約化 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 始業点灯時間の短縮・制限 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 器具の清掃による照明効率の向上 | 年１回以上実施 | 年１回以上実施 | ○ | | |
| | 定期的なランプ交換の実施 | １回／２～３年 | １回／２～３年 | | | ○ |
| | 間仕切りの取り止め | 適宜実施 | — | | ○ | |
| | ＯＡルーバーの取り止め | 適宜実施 | — | | ○ | |
| | 机の配置、作業個所の適正化 | 適宜実施 | — | | ○ | |
| | ソーラータイマーのこまめな調整 | 月１回以上実施 | 月１回以上実施 | | | ○ |
| | 局部照明の採用 | 随時実施 | — | | ○ | |
| | 手動によるこまめな点消灯 | 随時実施 | — | | ○ | |
| 搬送設備 | エレベータ・エスカレータの運転間引き | 毎日実施 | — | | | ○ |
| | 階段利用の促進 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 停止階の間引き | 毎日実施 | — | | | ○ |
| | 庁舎内配送共同化の実施 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 給湯時間の制限と給湯範囲の縮小 | 季節・外気温に応じ実施 | 季節ごとに実施 | | ○ | |
| 給排水・衛生設備 | 夏期における手洗い場等の給湯の停止 | 当該期間毎日実施 | 当該期間適宜実施 | | | ○ |
| | 給湯温度の設定変更 | 季節・外気温に応じ実施 | 季節ごとに実施 | | | ○ |
| | 使用上、支障の無い範囲で給水・給湯の分岐バルブを絞込み | 適宜実施 | 適宜実施 | | | ○ |
| 給排気設備 | 機械室、電気室、倉庫の換気量の制限 | 随時実施 | 随時実施 | ○ | | |
| | 不使用室の換気停止(倉庫、機械室等) | 適宜実施 | 適宜実施 | | | ○ |
| | 窓の開閉による自然換気の採用 | 季節・外気温に応じ実施 | — | | ○ | |
| | ファンベルトの点検・交換 | 年１回以上実施 | 年１回以上実施 | ○ | | |
| 熱源・空調設備共通 | 室内設定温湿度条件の変更 | 季節・外気温に応じ実施 | 季節ごとに実施 | | ○ | |
| | 運転時間の短縮など機器の起動・停止期間の最適化 | 毎日実施 | 季節ごとに実施 | ○ | | |
| | 季節毎・室内負荷状況に応じた運転方法の最適化 | 週１回以上実施 | 季節ごとに実施 | | | ○ |
| | 空調終了前に関連補機（外調機・熱源機器）などの停止の励行 | 毎日実施 | — | ○ | | |
| | インテリア・ペリメータの年間冷暖房の取り止め | 季節・外気温に応じ実施 | — | | | ○ |
| | 温湿度センサの取付位置の適正化 | 適宜実施 | 適宜実施 | ○ | | |
| | 吹出し口の位置、方向の調整による温度分布均一化 | 適宜実施 | 適宜実施 | ○ | | |
| | 冷暖房期間の短縮化 | 季節・外気温に応じ実施 | — | | ○ | |
| | 空室・倉庫等の空調換気の停止 | 適宜実施 | 適宜実施 | | | ○ |
| | 運転時間の短縮 | 毎日実施 | — | | | ○ |
| | 残業時間帯の空調制限 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | ブラインド・カーテンの休日前の閉止による休日明けの空調負荷の低減 | 毎日実施 | — | | ○ | |
| | 早朝・深夜の清掃作業における空調制限 | 毎日実施 | — | | | ○ |