入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成25年10月22日

日本郵便株式会社調達部担当執行役員

河村　学

◎調達機関番号　411　◎所在地番号　13

1　調達内容　⑴品目分類番号　6　⑵件名及び数量　電子郵便配達用紙（新共用）予定3,812,000枚　⑶特質等　仕様書による。⑷納入期限　平成27年３月27日（最終）⑸納入場所　仕様書による。⑹入札・開札の日時及び場所　平成25年12月19日午後３時00分　入札説明書で定める入札室（日本郵政株式会社本社１階入札室）

2　取引先資格　次に該当しない者であること。⑴当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。⑵日本郵便株式会社から取引制限を受けている者でその制限期間を経過しない者　⑶会社法の特別清算の開始を命じられ、若しくは同清算開始の申立てをされ、又は破産法の破産手続開始、会社更生法の更生手続開始若しくは民事再生法の再生手続開始の申立てをし、若しくはされた者。ただし、手続終結者を除く。⑷反社会的勢力と認められる者

3　入札者に求められる義務等　参加希望者は入札説明書に示す資料等を平成25年12月12日午前11時00分までに入札説明書に示す場所に提出すること。

4　問合せ先等　〒100―8798 東京都千代田区霞が関一丁目３番２号　日本郵便株式会社調達部（物品契約担当）担当　山本さをり　電話03―3504―5333

5　その他　⑴入札の無効　入札参加に必要な条件を満たさない者の入札及び入札の条件に違反した入札　⑵手続で使用する言語・通貨　日本語・日本国通貨　⑶契約保証金　不要　⑷競り下げによる入札　落札者は予定価格の範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。ただし、競り下げによる入札を行う。⑸詳細は入札説明書による。

6　Summary　⑴Contracting entity : Manabu Kawamura, Director General of Procurement Division, Japan Post Co., Ltd.　⑵Classification of the products to be procured : 6　⑶Nature and quantity of the products to be purchased : about 3,812,000 sheets of Printing paper for Letax (New version for General)　⑷Delivery period : By 27 March 2015　⑸Delivery place : By specification　⑹Time limit for tender : 11 : 00 AM 12 December 2013　⑺Contact point for the notice : Sawori Yamamoto, Procurement Department, Japan Post Co., Ltd.　1―3―2　Kasumigaseki　Chiyoda-ku　Tokyo 100―8798 Japan TEL 03―3504―5333

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する休日）を除く、午前９時から午後５時（電子入札の場合）。または、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４⑴の担当部局の受付時間）とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後４時までとする。

平成25年10月22日

支出負担行為担当官

東北地方整備局長　小池　剛

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　国道45号摂待道路工事

⑶　工事場所　岩手県宮古市田老字向新田～田老字星山地内

⑷　工事内容

①　工事　【トンネル】《摂待第１トンネル》延長Ｌ＝1,355m、幅員Ｗ＝12.0m、トンネル内空断面積87.5㎡、掘削Ｌ＝1,355m、支保工Ｌ＝1,355m、覆工Ｌ＝1,355m　《摂待第２トンネル》延長Ｌ＝1,772m、幅員Ｗ＝12.0m、トンネル内空断面積94.9㎡、掘削Ｌ＝1,772m、支保工Ｌ＝1,772m、覆工Ｌ＝1,772m

【橋梁下部工】《摂待大橋》橋長Ｌ＝234.0m、橋台２基、橋脚２基、深礎杭10本、仮設工一式　《下摂待橋》橋長Ｌ＝37.0m、橋台１基（直接基礎）

【コンクリート橋上部】《摂待大橋》橋長Ｌ＝234.0m、幅員Ｗ＝12.0m、ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋、ＰＣ上部工１式、橋梁付属物工１式

②　工事　【仮設生コンクリートプラント】設置、運営、撤去《製造予定量Ｖ＝約150,000㎥》

⑸　工期　契約締結日の翌日から

①　工事　平成28年10月17日まで

②　工事　平成28年12月15日まで

⑹　使用する主要な資機材　コンクリート約75,000㎥、Ｈ形鋼材約1,920ｔ、ロックボルト約1,230ｔ、鉄筋約2,000ｔ、ＰＣ鋼材約150ｔ

⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。

①　本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。

②　本工事は、新たな積算方式を用いて積算を行う「施工パッケージ型積算方式」の試行工事である。

③　本工事は、入札時に施工方法等に関する技術提案（以下「技術提案」という。）を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）の適用工事である。

④　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑤　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

⑥　本工事は、トンネル及びコンクリート橋上部の長期保証を規定した試行工事である。指定した指標に適合するように、トンネル覆工コンクリート及びコンクリート橋上部の一般的な材料及び工法を使用し、材料の選定、施工方法、施工管理等をより適切に行うことにより、トンネル覆工コンクリート及びコンクリート橋上部の耐久性の向上を図るものである。

⑦　本工事は、「表層目視判定」、「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリート構造物品質確保対策の試行工事である（なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり共通仕様書に基づくものである）。

⑧　本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じることとしていることから、見積にあたっては留意すること。

⑨　本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

⑩　本工事は、仮設生コンクリートプラントの設置、運営、撤去を行う試行工事である。

⑻　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。

2　競争参加資格

次の⑴から⑿までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成25年10月22日付け東北地方整備局長）に示すところにより東北地方整備局長（以下「局長」という。）から国道45号摂待道路工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者、又は次の⑴から⑿までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体（甲型）であること。

なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。

⑴　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。