内壁									延べ床面積	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・六〇平方メートル
										総合補正方式	施工量の多少	1.5 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.6 → 少ないもの
											施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの
										項目別補正方式	間仕切の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 少ないもの
											開口率の大小	1.2 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	0.8 → 大きいもの
											天井高	1.2 ← 2.7m程度のもの	1.0 2.4m程度のもの	0.8 → 2.1m程度のもの
											施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの
										総合補正方式	施工量の多少	1.9 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.4 → 少ないもの
											施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの
	クロス貼							8,680						
	木質系壁仕上	上						16,480						
		中						13,050						
		並						6,420						
	塗り壁							15,470						
	内装タイル	大						20,150						
		小						17,420						
	石材系仕上	特						91,590						
		上						63,930						
		中						46,380						
		並						35,100						
	合成樹脂板							11,720						
	鋼板							14,920						
	ステンレス板							18,250						
	木製パネル・枠組壁	クロス貼						3,270						
		木質系壁仕上	上					12,680						
			中					9,250						
			並					2,620						
		塗り壁						10,060						
		内装タイル	大					14,740						
			小					12,010						
		石材系仕上	特					86,190						
			上					58,520						
			中					40,970						
			並					29,690						
		合成樹脂板						7,930						
		鋼板						7,980						
		ステンレス板						11,310						

天井	木質系天井仕上	特					8,730	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル当	施工量の多少	1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		上					4,650						
		中					3,260		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
		並					1,510						
	クロス天井						2,170						
	塗り天井						6,450						
	浴室天井						6,130						
床	床組	一階床組					1,200	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		二階床組					5,450						
		転ばし床組					2,470		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		土間コンクリート打					3,950						
	床仕上	畳	上				8,540						
			並				7,450						
		木質系床仕上	上				7,210						
			中				5,360						
			並				2,970						
		カーペット	上				8,780						
			並				4,030						
		石材系仕上	特				37,470						
			上				26,240						
			中				18,800						
			並				13,840						
		タイル	大				11,070						
			小				7,950						
			モザイクタイル				7,170						
		合成樹脂張床	中				4,220						
			並				3,180						
		合成樹脂塗床					2,520						
		着色コンクリート					3,570						
		モルタル					1,220						
各部分別共通	加算評点項目	ペイント					860	方メートル当たり仕上面積一・〇平	施工の程度（断熱材のみ）	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		断熱材	上				2,350						
			中				1,200						
			並				810						

（注）　ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱材の計算単位は加算先の項目に従う。