内壁	クロス貼		9,350	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積二・八〇平方メートル	項目別補正方式	間仕切の多少	1.3 多いもの	1.0 普通のもの	0.7 少ないもの	延べ床面積	
	木質系壁仕上	上	17,750			開口率の大小	1.3 小さいもの	1.0 普通のもの	0.7 大きいもの		
		中	14,050			天井高	1.2 2.7m程度のもの	1.0 2.4m程度のもの	0.8 2.1m程度のもの		
		並	6,910			施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの		
	塗り壁		16,660		総合補正方式	施工量の多少	2.0 多いもの	1.0 普通のもの	0.4 少ないもの		
	内装タイル	大	21,700			施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの		
		小	18,760								
	石材系仕上	特	98,640								
		上	68,850								
		中	49,950								
		並	37,800								
	合成樹脂板		12,620								
	鋼板		16,070								
	ステンレス板		19,650								
	木製パネル・枠組壁	クロス貼	3,520								
		木質系壁仕上 上	13,660								
		木質系壁仕上 中	9,960								
		木質系壁仕上 並	2,820								
		塗り壁	10,830								
		内装タイル 大	15,870								
		内装タイル 小	12,930								
		石材系仕上 特	92,820								
		石材系仕上 上	63,020								
		石材系仕上 中	44,120								
		石材系仕上 並	31,970								
		合成樹脂板	8,540								
		鋼板	8,590								
		ステンレス板	12,180								
天井	木質系天井仕上	上	4,650	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル当	施工量の多少		1.1 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 少ないもの	延べ床面積	
		中	3,260		施工の程度		1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの		
		並	1,510								
	クロス天井		2,170								
	塗り天井		6,450								
	浴室天井		6,130								

床	床組	一階床組		1,200	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.0 普通のもの	0.8 少ないもの	延べ床面積	
		二階床組		5,450							
		転ばし床組		2,470		施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの		
		土間コンクリート打		3,950							
	床仕上	畳	上	8,540							
			並	7,450							
		木質系床仕上	上	7,210							
			中	5,360							
			並	2,970							
		カーペット	上	8,780							
			並	4,030							
		石材系仕上	特	37,470							
			上	26,240							
			中	18,800							
			並	13,840							
		タイル	大	11,070							
			小	7,950							
			モザイクタイル	7,170							
		合成樹脂張床	中	4,220							
			並	3,180							
		合成樹脂塗床		2,520							
		着色コンクリート		3,570							
		モルタル		1,220							
各部分別共通	加算評点項目	ペイント		860	方メートル当たり仕上面積一・〇平	施工の程度（断熱材のみ）	1.5 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの		
		断熱材	上	2,350							
			中	1,200							
			並	810							
建具		上		21,380	延べ床面積一・〇平方メートル	施工量の多少	1.3 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 少ないもの	延べ床面積	
		中		16,620		施工の程度	1.2 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 程度の悪いもの		
		並		13,170							
建築設備	項目別評点方式	電気設備	スイッチ・コンセント配線	5,210	一個	施工の程度	1.5 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの	建築設備数	
			照明設備	7,350							
		ガス設備 使用栓（配管共）	1口配管	17,860							
			2口配管	28,190							

（注）　ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱材の計算単位は加算先の項目に従う。