柱・壁体	真壁造柱	15.0cm 角	13,850	延べ床面積一・〇平方メートル当たり使用本数〇・五二本	項目別補正方式	本数の多少	1.8 ← 外周壁体部の柱間が0.9mのもの 小部屋の多いもの	1.0 外周壁体部の柱間が1.8mのもの		延べ床面積
		13.5cm 角	6,520			柱のさ	1.2 ← 3.6m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.8 → 2.4m程度のもの	
		12.0cm 角	5,350			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
		10.5cm 角	4,390		総合補正方式	施工量の多少	2.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	
	大壁造柱	13.5cm 角	5,570			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
		12.0cm 角	4,810							
		10.5cm 角	4,090							
内壁	クロス貼		6,680	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積二・〇平方メートル	項目別補正方式	間仕切の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 少ないもの	延べ床面積
	木質系壁仕上	上	12,680			開口率の大小		1.0 普通のもの	0.8 → 大きいもの	
		中	10,040			柱のさ	1.2 ← 3.6m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.8 → 2.4m程度のもの	
		並	4,940			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
	塗り壁		11,900		総合補正方式	施工量の多少	1.6 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.6 → 少ないもの	
	内装タイル	大	15,500			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		小	13,400							
	石材系仕上	特	70,460							
		上	49,180							
		中	35,680							
		並	27,000							
	合成樹脂板		9,020							
	鋼板		11,480							
	鉛合板		27,680							
	ステンレス板		14,040							
天井	木質系天井仕上	中	3,260	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル当	項目別補正方式	施工量の多少	1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		並	1,510			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	
	クロス天井		2,170							
	塗り天井		6,450							
	浴室天井		6,130							
	鉛合板		13,350							

床	床組	一階床組	1,200	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		二階床組	5,450						
		転ばし床組	2,470		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		土間コンクリート打	3,950						
	床仕上	畳	上	8,540					
			並	7,450					
		木質系床仕上	上	7,210					
			中	5,360					
			並	2,970					
		カーペット	上	8,780					
			並	4,030					
		石材系仕上	特	37,470					
			上	26,240					
			中	18,800					
			並	13,840					
		タイル	大	11,070					
			小	7,950					
			モザイクタイル	7,170					
		合成樹脂張床	中	4,220					
			並	3,180					
		合成樹脂塗床		2,520					
		着色コンクリート		3,570					
		モルタル		1,220					
		鉛合板		14,080					
各部分別共通	加算評点項目	ペイント		860	仕上面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度（断熱材のみ）	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 → 程度の悪いもの	
		断熱材	上	2,350					
			中	1,200					
			並	810					
建具		上		24,930	当たり仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	0.8 → 少ないもの	延べ床面積
		中		19,110					
		並		14,450		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.9 → 程度の悪いもの	

（注）　ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱材の計算単位は加算先の項目に従う。