				総合補正方式					
				柱の長さ	1.1 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	→ 0.9 2.4m程度のもの		
				施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの		
	塗り壁		7,140	総合補正方式					
	内装タイル	小	8,040	施工量の多少	2.0 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.4 少ないもの		
	石材系仕上	特	42,270	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの		
		上	29,500						
		中	21,400						
		並	16,200						
	合成樹脂板		5,410						
	鋼板		6,880						
天井	木質系天井仕上	特	8,730	総合補正方式				延べ床面積	たり仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当
		上	4,650	施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの		
		中	3,260	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの		
		並	1,510						
	クロス天井		2,170						
	塗り天井		6,450						
床	床組	一階床組	1,200	総合補正方式				延べ床面積	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・〇平方メートル
		二階床組	5,450	施工量の多少		1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの		
		転ばし床組	2,470	施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの		
		土間コンクリート打	3,950						
	床仕上	畳	上	8,540					
			並	7,450					
		木質系床仕上	上	7,210					
			中	5,360					
			並	2,970					
		カーペット	上	8,780					
			並	4,030					
		タイル	大	11,070					
			小	7,950					
			モザイクタイル	7,170					
		合成樹脂張床	中	4,220					
			並	3,180					
		合成樹脂塗床		2,520					
		着色コンクリート		3,570					
		モルタル		1,220					

各部分別共通	加算評点項目	ペイント		860	方メートル当たり仕上面積一・〇平	施工の程度〔断熱材のみ〕	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		断熱材	上	2,350						
			中	1,200		(注) ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱材の計算単位は加算先の項目に従う。				
			並	810						
建具		上		15,890	当たり・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 少ないもの	延べ床面積
		中		12,420						
		並		9,840		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
建築設備	加算評点項目別評点方式	電気設備	スイッチ・コンセント配線	5,210	一個	施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	建築設備数
			照明設備	7,350						
		給水設備 給水管	ライニング鋼管	5,430	当たり一口使用口一口	(注) 給水設備の評点数には、使用口の評点数は含まれていない。給水管の計算単位は水が出る全ての使用口数とする。				使用口数
			塩化ビニル管	2,420						
		排水設備	排水管	6,410	一個					建築設備数
	総合評点方式	規模別＼種別	電気	給水	排水	計	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		132 ㎡	820	40	40	900						
		66 ㎡	910	80	90	1,080		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		33 ㎡	990	160	180	1,330						
	加算評点項目	給水設備	使用口	960	一個	施工の程度	1.3 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	建築設備数
						(注) 使用口は、洗面器の使用口以外を対象とする。				
		衛生設備器具 便器 和式	非水洗式	40,620	一個	施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
			水洗式	41,700						
		小便器	非水洗式	7,900						
			水洗式	33,000						
		洋式（水洗式）		54,300						
		洗面器		19,740	一個	施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
その他工事	雑工事			部分別「屋根」から「建築設備」までの合計評点数の3.5%		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	階段			166,510	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	個数
	バルコニー			40,340	メートル出たり当増一・〇平方	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	面積