床間	木床	特	420,170	一式（奥行〇・九メートル、幅一・八メートル）	施工量の多少	1.3 ← 幅2.7mのもの	1.0 幅1.8mのもの	→ 0.7 幅0.9mのもの	個数
		上	179,980						
		中	83,000		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		並	34,060						
	床脇	中	64,500						
		並	31,710						
	付け書院	並	37,400						

(11)　簡易附属家用建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
屋根	勾配屋根 瓦	中	13,720	建床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル	項目別補正方式 屋根の形式		1.0 切妻屋根のもの	→ 0.8 片流れ屋根のもの	建床面積
		並	9,500						
	スレート波板		6,960						
	化粧スレート		11,550						
	金属板	鋼板波板	5,560						
		鋼板	9,000						
		ステンレス板	11,200						
	アスファルトシングル		7,890						
	合成樹脂波板		6,720						
					総合補正方式 施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
					施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
基礎	鉄筋コンクリート基礎	地上高 60cm	13,060	立上り部分延長〇・七メートルの建床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式 平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの	1.0 建床面積3.3㎡程度で多少凹凸のあるもの	→ 0.8 凹凸のないもの 正方形に近いもの	建床面積
		地上高 45cm	11,320						
		地上高 30cm	9,590						
					施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
	独立基礎		3,510	一本当たり〇・四八個の建床面積一・〇平方メートル	施工量の多少	1.5 ← 柱間が0.9mのもの	1.0 柱間が1.8mのもの		
					施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
外壁	サイディング		11,760	仕上面積一・七〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル	項目別補正方式 平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの	1.0 延べ床面積33㎡程度で多少凹凸のあるもの	→ 0.8 凹凸のないもの 正方形に近いもの	延べ床面積
	薄付外装吹付仕上		8,210						
	鋼板	平板	11,760						
		波板	5,130		開口率の大小		1.0 普通のもの	→ 0.4 大きいもの	
	繊維強化セメント板		9,280		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
	スレート波板		4,010						
	合成樹脂板		3,870						
	薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上		11,450						
	漆喰大壁		10,350		総合補正方式 施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.3 少ないもの	
	漆喰真壁		14,960		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	