葛飾工事	地階のある建物	床構造	勾配屋根	鉄骨造	4,780	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの	1.0 4.5/10程度のもの	0.95 2.5/10程度のもの
				木造	8,160		軒出の大小	1.20 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 軒出の小さいもの
			鉄筋コンクリート造		6,650	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル				
			東立床		2,110					
			気泡コンクリート板	150mm厚	7,110					
				125mm厚	6,150					
				100mm厚	5,350					
			プレキャストコンクリート板	100mm厚	11,410					
				40mm厚（リブ付）	7,810					
			デッキプレート	2.3mm厚	4,360					
				1.6mm厚	3,550					
			キーストンプレート	1.2mm厚	3,840					
				0.8mm厚	3,360					
			コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870					
				キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300					
			コンクリート卯		3,450					
		地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		29,900	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 浅いもの
							壁階	1.20 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの	
							地盤	1.50 堅立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 堅牢な地盤
							敷地	1.30 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの	
			杭打地業	既製杭	28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	0.40 末口径20cm長さ2mのもの
				場所打コンクリート杭	522,960	一本	杭の径	1.50 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	0.80 末口径80cmのもの
							杭の長さ	1.25 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	0.75 長さ10mのもの
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。			

地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,440	深さ一メートル（一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル）	根切り土量	1.20 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 浅いもの	建床面積
					地盤	1.50 堅立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 堅牢な地盤	
					敷地	1.30 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		12,610	建床面積一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
					施工量の多少	1.20 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
					施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの	
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,800	一個	施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	既製杭	28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	0.40 末口径20cm長さ2mのもの	本数
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁骨組	木造	90mm厚	2,180	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・むた平方メートル	外周壁面積の大小	2.00 延べ床面積1.0㎡当たり1.58㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.79㎡のもの	0.40 延べ床面積1.0㎡当たり0.32㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	4,810						
		100mm厚	3,440						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,610		施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	930						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		9,490						
	気泡コンクリート板	150mm厚	6,350						
		125mm厚	5,460						
		100mm厚	4,810						
		50mm厚	3,020						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	8,770						
		40mm厚（リブ付）	5,930						
	押出成型セメント板	60mm厚	6,040						
		50mm厚	5,440						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	9,880						
		120mm厚	6,880						