木毛セメント板			1,870
木毛セメント板コンクリート打込			1,230
石膏ボード		普通板	1,370
		吸音板	1,840
鉛石膏ボード		2mm厚	21,130
		1mm厚	13,360
合成樹脂板		塩化ビニル	3,620
		アクリル	5,110
		ポリカーボネート	9,300
繊維強化セメント板	フレキシブル板	普通板	2,730
		吸音板	3,940
	珪酸カルシウム板		2,020
ガラス繊維板		吸音板	3,930
岩綿板	塗装吸音板	上	4,230
		並	2,600
発泡合成樹脂			1,180
クロス貼		上	6,440
		中	3,420
		並	2,350
アルミニウム板		平板	14,800
		吸音板	11,010
鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板	3,370
		波板	2,380
	ほうろう鋼板		30,350
	メラミン鋼板		13,680
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,720
	印刷鋼板		6,960
ステンレス板			31,990
モルタル			3,180
光天井		アルミダイカスト	57,260
		アクリル系	20,720
		塩化ビニル系	17,080
コンクリート打放		上	4,560
		並	3,720
塩化ビニル成型浴室天井材			5,420

屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水シート防水	150mm角クリンカータイル			11,640	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 程度の良いもの ← 1.0 普通のもの → 0.90 程度の悪いもの
			モルタル（目地切り）			4,630			
			露出防水			4,130			
			豆砂利押			4,680			
			非歩行用			3,420			
			歩行用			3,850			
		塗膜防水				3,540			
		FRP防水				8,900			
	勾配	瓦			上	12,670	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの ← 4.5/10 程度のもの 1.0 → 2.5/10 程度のもの 0.95
					中	11,370			
					並	8,200			
		鋼板	亜鉛めっき鋼板		平板	7,070		軒出の大小	1.20 軒出の大きいもの ← 1.0 軒出45cm程度のもの → 0.90 軒出の小さいもの
					折板	3,280			
			塗装亜鉛めっき鋼板		平板	7,470		施工の程度	1.10 程度の良いもの ← 1.0 普通のもの → 0.90 程度の悪いもの
					折板	3,780			
		鋼板			平板	21,630			
		アルミニウム板			平板	7,980			
					折板	7,120			
		ステンレス板			平板	8,850			
					折板	8,690			
		フッ素樹脂鋼板			平板	10,020			
					折板	6,510			
		断熱材複合鋼板パネル				15,470			
		ガラス板	板ガラス 5mm厚			5,050			
			網入ガラス板（磨き板）6.8mm厚			9,990			
			波型網入ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止		18,610			
		波型スレート	普通板	野地板あり		6,470			
				野地板なし		4,300			
			着色板	野地板あり		6,900			
		厚型スレート		桟瓦平型、小豆色		6,740			
		繊維強化セメント板		着色板		8,780			
		天然スレート		横葺		10,510			
		合成樹脂板		塩化ビニル		3,180			
				アクリル		7,220			
				ポリカーボネート		12,680			
		アスファルトシングル				6,250			