造り付け家具	鋼製	28,330	25,150	12,530	一・〇平方メートル	一	程度	上程度のもの	1.20	普通のもの	1.0	簡単なもの	0.80	屋付開口
	ベニヤ													
	木製													
電灯コンセント配線設備		2,340			一・〇平方メートル	一	配置	密度の高いもの	1.25	普通のもの	1.0	密度の低いもの	0.70	延べ床面積
							スイッチ	特殊なもの	1.06	普通のもの	1.0			
照明設備		2,480			一・〇平方メートル	一	配置	密度の高いもの	1.50	普通のもの	1.0	密度の低いもの	0.50	延べ床面積
電話配線設備		1,080			一・〇平方メートル	一	配置	密度の高いもの	1.15	普通のもの	1.0	密度の低いもの	0.50	延べ床面積
呼出信号設備		10,650			組	一	配置	分散的に配置されているもの	1.20	普通のもの	1.0	集中的に配置されているもの	0.80	組数
							程度	上等なもの	1.05	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.90	
自動車管制装置		1,520			駐車場面積一〇〇平方メートル	一	制御	500m程度のもの	1.05	1,000m程度のもの	1.0	1,500m程度のもの	0.93	駐車場所数
							程度	上等なもの	5.00	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.90	
駐車場管制装置		298,700			台	一	配置			普通のもの	1.0	集中的に配置されているもの	0.80	台数
							程度	上等なもの	1.05	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.80	
インターホン設備		60,150			一台		規模	15台程度	1.05	30台程度	1.0	カメラ付のもの	1.0	台数
							程度					通話型のもの	0.20	

地下水ポンプ		45,560	一式		器具数	多いもの	1.25	普通のもの	1.0	カメラ付のもの	1.0	通話型のもの	0.30	設備容量
					程度	上等なもの	1.20	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.80	少ないもの	0.60	延べ床面積
拡声器配線設備		390	一式		器具数	多いもの	1.20	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.80	少ないもの	0.60	設備容量
					程度	上等なもの	1.20	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.80	少ないもの	0.60	延べ床面積
監視カメラ配線設備		37,690	組	一	配置	分散的に配置されているもの	1.20	普通のもの	1.0	集中的に配置されているもの	0.80	少ないもの	0.60	組数
					程度	上等なもの	1.20	普通のもの	1.0	普通以下のもの	0.80	少ないもの	0.60	
テレビジョン共同聴視設備	総体的なもの	390	一・〇平方メートル	一	器具数	多いもの	1.05	普通のもの	1.0	少ないもの	0.80			延べ床面積
	局所的なもの	264,200			規模	(注) 0.90を下限とする。		3,000m程度のもの	1.0	10,000m程度のもの	0.93			
給水設備		1,430	一・〇平方メートル	一	器具数	10台1組程度のもの	1.60	5台1組程度のもの	1.0	3台1組程度のもの	0.70			組数
					方式			高架水槽方式のもの	1.0	直結増圧方式のもの	0.80			延べ床面積
										直結給水方式のもの	0.70			
					集中性	建物全体に分散して配置されているもの	1.20	普通のもの	1.0	局所的に集中しているもの	0.80			
					設備の多少	給水箇所の多いもの	1.30	普通のもの	1.0	給水箇所の少ないもの	0.70			
					管材			ライニング鋼管のもの	1.0	塩化ビニル管のもの	0.75			
					規模	1,000m程度のもの	1.05	3,000m程度のもの	1.0	10,000m程度のもの	0.93			
						(注) 0.92を下限とする。								
排水設備		1,780	一・〇平方メートル		集中性	建物全体に分散して配置されているもの	1.20	普通のもの	1.0	局所的に集中しているもの	0.80			
					設備の多少	排水箇所の多いもの	1.30	普通のもの	1.0	排水箇所の少ないもの	0.70			
					管材	溶接鋼管のもの	1.05	ライニング鋼管のもの	1.0	塩化ビニル管のもの	0.80			