間仕切	木造	90mm厚	3,350	延べ床面積…・〇平方メートル当たり一・二一平方メートル	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.79㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡程度のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	7,360					
		100mm厚	5,270					
	鉄骨造	100mm厚	2,540		間仕切面積の大小〔プレハブ方式構造の場合〕	0.68 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.82㎡のもの	0.45 延べ床面積1.0㎡当たり0.54㎡のもの	→ 0.34 延べ床面積1.0㎡当たり0.42㎡のもの
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,480					
		65mm厚（既製のもの）	1,420					
	鉄筋コンクリート造120mm厚		14,540					
骨組	気泡コンクリート板	150mm厚	9,740					
		125mm厚	8,370					
		100mm厚	7,360					
		75mm厚	6,490					
		50mm厚	4,630					
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	13,440					
		40mm厚（リブ付）	9,080					
	押出成型セメント板	60mm厚	9,250					
		50mm厚	8,330					
	石膏ボード間仕切	上	8,720					
		並	6,750					
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	15,130					
		120mm厚	10,530					
	木製パネル〔断熱材が使用されていない場合は、3,350を用いること。〕		3,440					
外部仕上	石材系仕上	特	43,770	延べ床面積…・〇六平方メートル当たり一・〇平方メートル	外部仕上面積の大小	1.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.82㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.06㎡のもの	→ 0.70 延べ床面積1.0㎡当たり0.76㎡のもの	延べ床面積
		上	30,350					
		中	21,420					
		並	15,100					
	モルタル		2,800		外部仕上面積の大小〔プレハブ方式構造の場合〕	1.37 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	0.80 延べ床面積1.0㎡当たり0.85㎡のもの	→ 0.57 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	
	コンクリート打放	上	4,830						
		並	3,940						
	外装タイル	二丁掛	8,210						
		モザイクタイル	4,010						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	4,040		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	5,150						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	3,370						
		ほうろう鋼板	32,840						
		メラミン鋼板	15,170						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	9,920						
		印刷鋼板	8,050						
	ステンレス板		34,580						
	アルミニウム板	平板	16,170						
		アルミダイカスト	35,910						
	アルミ樹脂積層板		10,300						
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	3,870						
		波板	2,340						
		着色板	4,560						
	硬質木片セメント板		5,330						
	合成樹脂板	塩化ビニル	2,220						
		アクリル	3,800						
		ポリカーボネート	8,250						
	サイディング		5,430						
	断熱材複合鋼板パネル		9,960						
	カーテンウォール 金属製	ステンレス製パネル形式のもの	39,850						
		アルミニウム製方立形式のもの	23,200						
	PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの	57,310						
		フラットなサッシ組込のもの	34,690						
		フラットなパネルのもの	15,320						
	結晶化ガラス		32,230						
プレハブ方式構造	モルタル		2,800						
	外装タイル	二丁掛	8,210						
		モザイクタイル	4,010						
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板 平板	3,500						
		ほうろう鋼板	31,200						
		メラミン鋼鈑	13,530						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	8,270						
		印刷鋼板	6,410						
	アルミニウム板 平板		14,530						
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	2,230						
		着色板	2,910						