内部仕上	石材系仕上	特	101,910	延べ床面積一・〇平方メートル当たり三・〇平方メートル
		上	71,010	
		中	50,190	
		並	36,780	
	モルタル		7,650	
	コンクリート打放	上	13,680	
		並	11,160	
	内装タイル	200mm角	18,240	
		150mm角	15,990	
		100mm角	15,090	
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	12,120	
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	13,350	
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	9,540	
		ほうろう鋼板	91,560	
		メラミン鋼板	41,520	
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	26,640	
		印刷鋼板	21,390	
	ステンレス板		96,450	
	アルミニウム板	平板	44,370	
		吸音板	33,870	
		アルミダイカスト	100,200	
	アルミ樹脂積層板		27,780	
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	9,540	
		珪酸カルシウム板	7,530	
		珪酸カルシウム板化粧板	13,110	
	合成樹脂板	塩化ビニル	11,430	
		アクリル	15,900	
		ポリカーボネート	28,500	
	繊維板		8,490	
	木毛セメント板	普通板	6,840	
		化粧板	7,770	
	硬質木片セメント板		13,650	
	石膏ボード	普通板	5,070	
		GL工法	3,750	
	木質系壁仕上	上	17,550	
		中	13,590	
		並	5,940	

内部仕上面積の大小	1.17 ← 延べ床面積1.0㎡当たり3.52㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり3.0㎡のもの	→ 0.85 延べ床面積1.0㎡当たり2.55㎡のもの	延べ床面積
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

床仕上	クロス貼	上	19,830	当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル
		中	11,070	
		並	7,860	
	結晶化ガラス		92,370	
	プレハブ方式構造 モルタル		7,650	
	プレハブ方式構造 内装タイル	200mm角	18,240	
		150mm角	15,990	
		100mm角	15,090	
	プレハブ方式構造 鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板 平板	10,440	
		印刷鋼板	18,480	
	プレハブ方式構造 ステンレス板		93,570	
	プレハブ方式構造 アルミニウム板	平板	41,460	
	プレハブ方式構造 繊維強化セメント板	フレキシブル板	6,630	
		珪酸カルシウム板	4,620	
		珪酸カルシウム板化粧板	10,230	
	プレハブ方式構造 合成樹脂板	塩化ビニル	6,810	
		アクリル	11,280	
		ポリカーボネート	23,880	
	プレハブ方式構造 繊維板		5,580	
	プレハブ方式構造 硬質木片セメント板		10,740	
	プレハブ方式構造 石膏ボード	普通板	2,160	
		GL工法	3,750	
	プレハブ方式構造 木質系壁仕上	上	14,640	
		中	10,680	
		並	3,030	
	プレハブ方式構造 クロス貼	上	15,210	
		中	6,450	
		並	3,240	
	石材系仕上	特	35,940	
		上	24,730	
		中	17,280	
		並	12,310	
	モルタル		1,220	
	コンクリート直仕上		380	
	合成樹脂塗床	エポキシ	3,190	
		ポリウレタン	2,520	

床仕上面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	延べ床面積
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	