			速度	1.27 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
			程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
			並列運転数	1.06 3台連携のもの 1.03 2台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
中速特注型	18,691,000	一台	積載量	1.20 ← 2,000kg(30人乗)のもの	1.0 1,000kg(15人乗)のもの		台数
			着床数	1.11 ← 13箇所のもの	1.0 8箇所のもの	→ 0.93 5箇所のもの	
			速度	1.12 ← 210m／minのもの	1.0 180m／minのもの	→ 0.85 120m／minのもの	
			程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
			並列運転数	1.06 3台連携のもの 1.03 2台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
			（注）非常用エレベーター仕様のものは、補正後に933,800を加算すること。				
高速特注型	26,168,000	一台	積載量	1.20 ← 2,000kg(30人乗)のもの	1.0 1,000kg(15人乗)のもの		台数
			着床数	1.10 ← 20箇所のもの	1.0 15箇所のもの		
			速度	1.09 ← 300m／minのもの	1.0 240m／minのもの		
			程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
			並列運転数	1.06 3台連携のもの 1.03 2台連携のもの	1.0 並列運転のないもの		
			（注）非常用エレベーター仕様のものは、補正後に933,800を加算すること。				
ホームエレベーター	1,788,000	一台	積載量	1.10 ← 200kg（3人乗り）のもの	1.0 150kg（2人乗り）のもの		台数
			着床数	1.10 ← 3箇所のもの	1.0 2箇所のもの		

			施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
人荷用エレベーター		8,466,000	一台	積載量	1.35 ← 4,000kgのもの	1.0 2,000kgのもの	→ 0.76 1,000kgのもの	台数
				着床数	1.20 ← 8箇所のもの	1.0 3箇所のもの	→ 0.95 2箇所のもの	
				速度	1.31 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
				程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
仮設工事		3,340	一平方メートル	仮設工事の難易	1.50 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	延べ床面積
				建物の程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
その他工事	一戸建型式のもの 上	13,850	一平方メートル	施工量の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積
	一戸建型式のもの 中	8,530						
	一戸建型式のもの 並	4,620						
	集合型式のもの	2,390						